

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その3工事
工事地名	鹿児島県伊佐市菱刈下手地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	229日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月19日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	86,222,436	
河川土工	式	1	43,362,734	
掘削工(ICT)	式	1	4,083,100	掘削(ICT) <span style="float: right;">13,300</span> <span style="float: right;">m3</span> 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満；
法面整形工(ICT)	式	1	598,304	法面整形(切土部)(ICT) <span style="float: right;">630</span> <span style="float: right;">m2</span> 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) <span style="float: right;">70</span> <span style="float: right;">m2</span> 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	38,681,330	整地 <span style="float: right;">10,300</span> <span style="float: right;">m3</span> 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 <span style="float: right;">5,000</span> <span style="float: right;">m3</span> 土砂(シラス)； 土砂等運搬 <span style="float: right;">5,260</span> <span style="float: right;">m3</span> 土砂(シラス)； 土砂等運搬 <span style="float: right;">3,000</span> <span style="float: right;">m3</span> 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	24,973,128	
作業土工	式	1	2,604,936	床掘り <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂； 埋戻し <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 基面整正 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂等運搬 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 土砂(シラス)；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	18,577,362	現場打基礎コンクリート <span style="float: right;">89</span> <span style="float: right;">m</span> 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm； 間知ブロック張 <span style="float: right;">512</span> <span style="float: right;">m2</span> (大型ブロック張) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無し； 目地板 <span style="float: right;">18</span> <span style="float: right;">m2</span>

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青質目地板 t=10 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	22	m3
護岸付属物工	式	1	2,896,620	平張コンクリート 基礎砕石厚20cm コンクリート厚35cm ; 目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	186	m2
植生工	式	1	894,210	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満 ;	45	m2
根固め工	式	1	11,481,595		410	m2
根固めブロック工	式	1	11,402,664	消波根固めブロック製作 ブロック種類(公称質量) 2t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購 入無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 3.0km以下 ;	182	個
					182	個
					182	個
間詰工	式	1	78,931	間詰石 割栗石(150-200mm) ほぐし材 ;	17	m3
堤防養生工	式	1	498,610			
伐木除根工	式	1	498,610	伐木・伐竹 伐竹 ; 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬 処分費 [伐竹材]	1,400	m2
					1,400	m2
					1,400	m2
					8	m3
					4	t
仮設工	式	1	5,906,369			
工事用道路工	式	1	3,187,178	工事用道路盛土 工事用道路撤去	1	式
					1	式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	羽月川下手地区掘削護岸その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去	1 式 1 式
土留・仮締切工	式	1	617,087	土のう (大型土のう) 土のう撤去 (大型土のう) 敷砂利 RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利撤去	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
水替工	式	1	148,860	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;	1 式
仮水路工	式	1	165,361	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ450(ダブル構造) 無孔管 ; 現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管 ;	1 式 1 式
防塵対策工	式	1	490,283	タテ洗浄池 タテ洗浄池撤去	1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	685,600	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	612,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	86,222,436		
共通仮設費	式	1	8,132,000		
共通仮設費	式	1	1,468,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	870,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	6,664,000		

