

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外堤防管理工事
工事地名	川内川水系 宮之城出張所管理区間内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外堤防管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	23,934,786	
応急処理工	式	1	4,934,060	
応急処理事業工	式	1	4,934,060	土木一般世話役 140 時間 運転手(一般) 140 時間 運転手(特殊) 140 時間 普通作業員 140 時間 ダンプトラック(損料) 100 時間 2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無); ダンプトラック(損料) 100 時間 4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無); ダンプトラック(損料) 100 時間 10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無); トラック[クレーン装置付](損料) 100 時間 2t積 2.0t吊(運転手計上無); トラック[クレーン装置付](損料) 100 時間 4~4.5t積 2.9t吊(運転手計上無); ハック杓(損料) 100 時間 山積0.28m3(運転手計上無); ハック杓(損料) 100 時間 山積0.8m3(運転手計上無); 軽トラック(賃料) 100 時間 四輪駆動(運転手計上無); 応急処理(材料) 1 式
除草工	式	1	19,000,726	
堤防除草工	式	1	19,000,726	除草 288,000 m2 (梱包) 除草 478,000 m2 (無処理)
直接工事費	式	1	23,934,786	

