

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外河川維持工事
工事地名	川内川水系 宮之城出張所管理区間内外

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	4,605,206	
河川土工	式	1	2,321,960	
掘削工(ICT)	式	1	907,700	掘削(ICT) 2,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 積込(ルース) 200 m3 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工	式	1	996,820	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 200 m3 土砂(シラス)； 積込(ルース) 200 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	87,800	法面整形(切土部)(ICT) 40 m2 ロ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 30 m2 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(ICT) 40 m2 法面締固め有り；
残土処理工	式	1	329,640	整地 300 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 300 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	740,576	
護岸付属物工	式	1	412,326	平張コンクリート 50 m2 基礎碎石厚20cm コンクリート厚15cm； 目地板 6 m2 瀝青質目地板 t=10；
植生工	式	1	328,250	張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				人工張芝 ワラ付 幅100cm ;	100	m2
根固め工	式	1	354,600			
根固めブロック工	式	1	354,600	根固めブロック据付 (支給品) 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入 無 ;	50	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.5km以下 ;	50	個
付帯道路工	式	1	312,560			
舗装準備工	式	1	17,690	不陸整正 補足材無し ;	100	m2
アスファルト舗装工	式	1	294,870	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	100	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	100	m2
構造物撤去工	式	1	383,970			
構造物取壊し工	式	1	308,580	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	20	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	300	m2
運搬処理工	式	1	75,390	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	20	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	15	m3
仮設工	式	1	491,540			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
工用道路工	式	1	13,700	工用道路盛土	1 式	
水替工	式	1	477,840	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1 式	
河川維持	式	1	18,320,830			
堤防養生工	式	1	1,501,080			
伐木除根工	式	1	1,501,080	伐木・伐竹 伐竹； 集積積み 除根無し； 伐木伐竹運搬 除根無し；	6,000 m2 6,000 m2 72 m3	
構造物補修工	式	1	596,200			
ひび割れ補修工	式	1	309,300	充てん工法 20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂； 低圧注入工法 25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 球キシ樹脂3種；	1 構造物 1 構造物	
断面修復工	式	1	286,900	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1 構造物	
付属物設置工	式	1	195,800			
境界杭工	式	1	195,800	境界杭 120×120 根巻き基礎無し；	20 本	
清掃工	式	1	8,164,700			
塵芥処理工	式	1	8,066,400	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理)	600 m3 600 m3	
排水施設清掃工	式	1	98,300	側溝清掃(人力) 無蓋；	200 m	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外河川維持工事																																																																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																					
応急処理工	式	1	7,863,050																																																																						
応急処理作業工	式	1	7,863,050	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">土木一般世話役</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 20%;">時間</td> </tr> <tr> <td>運転手(一般)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トラック[クレーン装置付] (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>2t積 2.0t吊 (運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トラック[クレーン装置付] (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.28m3 (運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ (損料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.8m3 (運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ (賃料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.07m3 (運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ[クレーン機能付] (賃料)</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無);</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホ</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>時間</td> </tr> </table>	土木一般世話役	150	時間	運転手(一般)	150	時間	運転手(特殊)	150	時間	普通作業員	150	時間	ダンプトラック (損料)	80	時間	2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);			ダンプトラック (損料)	80	時間	4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);			ダンプトラック (損料)	80	時間	10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);			トラック[クレーン装置付] (損料)	80	時間	2t積 2.0t吊 (運転手計上無);			トラック[クレーン装置付] (損料)	80	時間	4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無);			バックホ (損料)	80	時間	山積0.28m3 (運転手計上無);			バックホ (損料)	80	時間	山積0.8m3 (運転手計上無);			バックホ (賃料)	80	時間	山積0.07m3 (運転手計上無);			バックホ[クレーン機能付] (賃料)	80	時間	山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無);			バックホ	80	時間
土木一般世話役	150	時間																																																																							
運転手(一般)	150	時間																																																																							
運転手(特殊)	150	時間																																																																							
普通作業員	150	時間																																																																							
ダンプトラック (損料)	80	時間																																																																							
2t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);																																																																									
ダンプトラック (損料)	80	時間																																																																							
4t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);																																																																									
ダンプトラック (損料)	80	時間																																																																							
10t級 タイヤ損耗費(良好)(運転手計上無);																																																																									
トラック[クレーン装置付] (損料)	80	時間																																																																							
2t積 2.0t吊 (運転手計上無);																																																																									
トラック[クレーン装置付] (損料)	80	時間																																																																							
4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無);																																																																									
バックホ (損料)	80	時間																																																																							
山積0.28m3 (運転手計上無);																																																																									
バックホ (損料)	80	時間																																																																							
山積0.8m3 (運転手計上無);																																																																									
バックホ (賃料)	80	時間																																																																							
山積0.07m3 (運転手計上無);																																																																									
バックホ[クレーン機能付] (賃料)	80	時間																																																																							
山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無);																																																																									
バックホ	80	時間																																																																							

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度宮之城出張所管内外河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(賃料) 山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無) ; バックホウ 80 時間
				(賃料) 山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無) ; バックホウ用アタッチメント 80 時間
				(賃料) 山積0.13m3用 フォークロー ; バックホウ用アタッチメント 80 時間
				(賃料) 山積0.45m3用 フォークロー ; バックホウ用アタッチメント 80 時間
				(賃料) 山積0.13m3用 ブレーカー ; バックホウ用アタッチメント 80 時間
				(賃料) 山積0.45m3用 ブレーカー ; バックホウ用アタッチメント 80 時間
				(賃料) 山積0.13m3用 ブッシュチョッパー ; バックホウ用アタッチメント 80 時間
				(賃料) 山積0.45m3用 ブッシュチョッパー ; 軽トラック 80 時間
				(賃料) 四輪駆動 (運転手計上無) ; 応急処理 1 式 (材料)
直接工事費	式	1	22,926,036	
共通仮設費	式	1	2,361,000	
共通仮設費	式	1	598,000	

