

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事
工事地名	川内川水系 菱刈出張所管理区間内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	17,569,856	
河川土工	式	1	1,669,852	
掘削工(ICT)	式	1	674,670	掘削(ICT) 1,400 m3 土砂 オープソカット 障害無し 5,000m3未満； 積込(ルース) 300 m3 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工	式	1	383,230	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 100 m3 土砂(シラス)； 積込(ルース) 100 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	392,192	法面整形(切土部)(ICT) 150 m2 ロ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 400 m2 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(ICT) 40 m2 法面締固め有り；
残土処理工	式	1	219,760	整地 200 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 200 m3 土砂(シラス)；
法覆護岸工	式	1	9,866,994	
作業土工	式	1	148,607	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	7,775,352	現場打基礎コンクリート 40 m 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm； 間知ブロック張 250 m <sup>2</sup> 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板 63 m <sup>2</sup> 瀝青質目地板 t=10； 現場打天端コンクリート 10 m <sup>3</sup> 18-8-40(高炉)；
護岸付属物工	式	1	1,286,535	平張コンクリート 100 m <sup>2</sup> 基礎砕石厚20cm コンクリート厚15cm； 張コンクリート 98 m <sup>2</sup> 18-8-25(高炉) t=10cm； 目地板 10 m <sup>2</sup> 瀝青質目地板 t=10；
植生工	式	1	656,500	張芝 200 m <sup>2</sup> 張芝工 100m <sup>2</sup> 以上300m <sup>2</sup> 未満； 人工張芝 200 m <sup>2</sup> ワラ付 幅100cm；
根固め工	式	1	354,600	
根固めブロック工	式	1	354,600	根固めブロック据付 50 個 (支給品) 無筋ブロック ブロック種類(公称質量) 2t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 50 個 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 5個 5.5km以下 ；
付帯道路工	式	1	3,461,560	
舗装準備工	式	1	53,070	不陸整正 300 m <sup>2</sup> 補足材無し；

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	1,205,560	下層路盤(車道・路肩部)	400	m2
				再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
コンクリート舗装工	式	1	2,202,930	コンクリート舗装	77	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚150mm ;		
				コンクリート舗装	140	m2
				18-8-40(高炉) 舗装厚350mm ;		
				目地板	6	m2
				瀝青質目地板 t=10 ;		
構造物撤去工	式	1	1,725,310			
構造物取壊し工	式	1	1,459,372	コンクリート構造物取壊し	154	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	300	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
運搬処理工	式	1	265,938	殻運搬	154	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	15	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	491,540			
工事用道路工	式	1	13,700	工事用道路盛土	1	式
水替工	式	1	477,840	ポンプ排水	1	式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水 ;		
河川維持	式	1	24,954,160			
堤防養生工	式	1	2,001,440			
伐木除根工	式	1	2,001,440	伐木・伐竹	8,000	m2
				伐竹 ;		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				集積積込み	8,000	m2
				除根無し；		
				伐木伐竹運搬	96	m3
				除根無し；		
構造物補修工	式	1	596,200			
ひび割れ補修工	式	1	309,300	充てん工法	1	構造物
				20m未満 1.0mm以上 シーラント系 シリコン樹脂；		
				低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 0.2mm以上1.0mm未満 エポキシ樹脂3種；		
断面修復工	式	1	286,900	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.02m3 ポリマーセメントモルタル(左官工法用) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し；		
付属物設置工	式	1	195,800			
境界杭工	式	1	195,800	境界杭	20	本
				120×120 根巻き基礎無し；		
清掃工	式	1	11,525,700			
塵芥処理工	式	1	11,427,400	堆積塵芥収集(機械処理)	850	m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	850	m3
排水施設清掃工	式	1	98,300	側溝清掃(人力)	200	m
				無蓋；		
応急処理工	式	1	10,635,020			
応急処理作業工	式	1	10,635,020	土木一般世話役	380	時間
				運転手(一般)	380	時間
				運転手(特殊)	380	時間
				普通作業員	380	時間
				ダンプトラック	100	時間
				(損料)		
				2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無)；		
				ダンプトラック	100	時間

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(損料) 4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ; ダンプトラック 100 時間
				(損料) 10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ; トラック[クレーン装置付] 100 時間
				(損料) 2t積 2.0t吊 (運転手計上無) ; トラック[クレーン装置付] 100 時間
				(損料) 4～4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無) ; バックホウ 100 時間
				(損料) 山積0.28m3 (運転手計上無) ; バックホウ 100 時間
				(損料) 山積0.8m3 (運転手計上無) ; バックホウ 30 時間
				(賃料) 山積0.07m3 (運転手計上無) ; バックホウ[クレーン機能付] 30 時間
				(賃料) 山積0.13m3 1.1t吊 (運転手計上無) ; バックホウ 30 時間
				(賃料) 山積0.13m3 超ロングアーム型 (運転手計上無) ; バックホウ 30 時間
				(賃料) 山積0.45m3 超ロングアーム型 (運転手計上無) ; バックホウ用アタッチメント 30 時間
				(賃料) 山積0.13m3用 フォークロー ; バックホウ用アタッチメント 30 時間
				(賃料)

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度菱刈出張所管内河川維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				山積0.45m3用 フォークロー； バックホ用アタッチメント (賃料) 30 時間 山積0.13m3用 ブレーカー； バックホ用アタッチメント (賃料) 30 時間 山積0.45m3用 ブレーカー； バックホ用アタッチメント (賃料) 30 時間 山積0.13m3用 プッシュショッパ； バックホ用アタッチメント (賃料) 30 時間 山積0.45m3用 プッシュショッパ； 軽トラック (賃料) 30 時間 四輪駆動 (運転手計上無)； 応急処理 (材料) 1 式
直接工事費	式	1	42,524,016	
共通仮設費	式	1	3,719,000	
共通仮設費	式	1	598,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,121,000	
純工事費	式	1	46,243,016	
現場管理費	式	1	14,987,000	
工事原価	式	1	61,230,016	

