

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度川内川管内S P D盤取付工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市天辰町8 1 4 川内出張所外

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 8年 8月 1日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内川管内SPD盤取付工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	21,733,265		
雷害対策設備工	式	1	21,733,265		
雷害対策設備設置工	式	1	7,271,987	SPD盤S1取付 1 面 屋内自立型 クラスⅠ 対応； SPD盤S2取付 1 面 屋外壁面据付型 クラスⅠ 対応； SPD盤S3取付 1 面 屋内壁面据付型 クラスⅡ 対応； SPD盤S4取付 1 面 屋内壁面据付型 クラスⅠ 対応； SPD盤S5取付 1 面 屋内自立型 カテゴリD1対応； SPD盤S6取付 1 面 屋内壁面据付型 クラスⅠ 試験相当； 電源用SPD取付 1 組 クラスⅠ 1φ2W 100V； 電源用SPD取付 2 組 クラスⅡ 1φ3W 200/100V； 電源用SPD取付 1 組 クラスⅡ DC48V； 電話用SPD取付 1 組 カテゴリD1 2個/組； 同軸用SPD(TV)取付 1 個 カテゴリD1； 導線敷設 263 m 鬼より線40sq； 保護パイプ設置 21 m VE28； 避雷用接地端子箱設置 7 個 避雷用附属品 1 式 作業土工(電気) 1 式 設備搬入処理(電気) 1 式	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内川管内SPD盤取付工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					配管工	1	式
					配線工	1	式
					接地設置工	7	箇所
					D種接地 2極1組 接地棒2連結；		
					高所作業車	1	式
雷害対策設備設置工	式	1	7, 106, 898	SPD盤H2取付	1	面	
				屋内壁面据付型 クラスⅡ 対応；			
				SPD盤H3取付	1	面	
				屋内壁面据付型 クラスⅠ クラスⅡ 対応；			
				SPD盤H4取付	1	面	
				屋内壁面据付型 クラスⅠ クラスⅡ 対応；			
				SPD盤H5取付	1	面	
				屋内壁面据付型 クラスⅠ 対応；			
				SPD盤H6取付	1	面	
				屋内壁面据付型 カテゴリⅡD1対応；			
				SPD盤H7取付	1	面	
				屋内壁面据付型 カテゴリⅡD1対応；			
				SPD盤H8取付	1	面	
				屋内自立型 カテゴリⅡD1対応；			
				電源用SPD取付	1	組	
				クラスⅠ 3φ3W 200V；			
				電源用SPD取付	1	組	
				クラスⅠ 1φ2W 100V；			
				電源用SPD取付	1	組	
				クラスⅡ DC24V；			
				接地間用SPD取付	1	個	
				クラスⅠ 試験相当；			
				電話用SPD取付	1	組	
				カテゴリⅡD1 2個/組；			
				同軸用SPD(映像)取付	1	個	
				カテゴリⅡD1；			
				同軸用SPD(TV)取付	1	個	
				カテゴリⅡD1；			
				信号用SPD(音声)取付	1	組	

積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度川内川管内SPD盤取付工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				カテゴリD1 2個/組 ;		
				避雷針設置	1	基
				導線敷設	184	m
				鬼より線40sq ;		
				保護パイプ設置	15	m
				VE28 ;		
				避雷用接地端子箱設置	5	個
				避雷用附属品	1	式
				作業土工(電気)	1	式
				殻運搬処理(電気)	1	式
				配管工	1	式
				配線工	1	式
				接地設置工	5	箇所
				D種接地 2極1組 接地棒2連結 ;		
				高所作業車	1	式
雷害対策設備設置工	式	1	7,354,380	SPD盤K1取付	1	面
				屋内壁面据付型 クラスⅠ対応 ;		
				SPD盤K2取付	1	面
				屋内壁面据付型 クラスⅠ対応 ;		
				SPD盤K3取付	1	面
				屋内壁面据付型 クラスⅡ対応 ;		
				SPD盤K4取付	1	面
				屋内壁面据付型 クラスⅡ対応 ;		
				SPD盤K5取付	1	面
				屋内壁面据付型 クラスⅠ対応 ;		
				SPD盤K6取付	1	面
				屋内壁面据付型 カテゴリD1対応 ;		
				SPD盤K7取付	1	面
				屋外壁面据付型 クラスⅠ試験相当 ;		
				電源用SPD取付	3	組
				クラスⅠ 1φ2W 100V ;		
				電源用SPD取付	1	組
				クラスⅡ 1φ3W 200/100V ;		
				電源用SPD取付	1	組

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内川管内SPD盤取付工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					クラスⅡ 1φ2W 100V ; 同軸用SPD(TV)取付	1	個			
					カテゴリD1 ; 信号用SPD(音声)取付	1	組			
					カテゴリD1 2個/組 ; 導線敷設	162	m			
					鬼より線40sq ; 保護パイプ設置	12	m			
					VE28 ; 避雷用接地端子箱設置	4	個			
					避雷用附属品	1	式			
					作業土工(電気)	1	式			
					設備運搬処理(電気)	1	式			
					配管工	1	式			
					配線工	1	式			
					接地設置工	4	箇所			
					D種接地 2極1組 接地棒2連結 ; 高所作業車	1	式			
					直接工事費		式	1	21,733,265	
					共通仮設費		式	1	1,691,350	
					共通仮設費		式	1	14,350	
技術管理費		式	1	14,350	電気通信施設資産管理データ作成費	1	式			
共通仮設費 (率計上)		式	1	1,677,000						
純工事費		式	1	23,424,615						
現場管理費		式	1	8,097,000						
工事原価		式	1	31,521,615						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度川内川管内SPD盤取付工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	6,178,385	
工事価格	式	1	37,700,000	