

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度高倉局外発電設備設置工事
工事地名	鹿児島県薩摩郡さつま町船木字小松原5249-177 高倉中継所外

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	施設管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高倉局外発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	49,311,800		
電源設備	式	1	49,311,800		
発電設備	式	1	21,394,000	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)	1 組
				20kVA オープン型 標準型(85dB以下) 始動用直流	
				電源装置含む；	
				蓄電池	2 個
				MSE-100-6；	
				キャンバスタクト	1 台
				燃料小出槽	1 台
				900L 架台・付属品含む；	
				燃料移送ポンプ 操作盤	1 面
				屋内壁掛型；	
				燃料移送ポンプ	1 台
				0.4kW；	
				吸気ダクト	1 台
				吸気フード	1 台
				吸気ファン	1 台
発電設備	式	1	27,917,800	45cm；	
				排風ダクト	1 台
				排風フード	1 台
				電源切替盤	1 面
				屋内自立型；	
				非常用発動発電装置(発電機制御盤自立型)	1 組
				37.5kVA オープン型 標準型(85dB以下) 始動用直	
				流電源装置含む；	
				蓄電池	12 個
				MSE-150-2；	
				キャンバスタクト	1 台
				燃料小出槽	1 台
				900L 架台・付属品含む；	
				吸気ダクト	2 台
				吸気フード	2 台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高倉局外発電設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排風ダクト	1	台
				排風フード	1	台
				換気フード	1	台
				換気扇	1	台
				34m3/min ;		
				電源切替盤	1	面
				屋内自立型 ;		
機器単体費	式	1	49,311,800			
電気設備	式	1	8,054,535			
電源設備工	式	1	7,677,035			
発電設備設置工	式	1	2,930,437	非常用発動発電装置据付調整	1	組
				燃料小出槽、付属機器含む ;		
				燃料移送ポンプ 操作盤取付	1	面
				キャンバスタクト据付	1	台
				吸気ダクト据付	1	台
				吸気フード据付	1	台
				排風ダクト据付	1	台
				排風フード据付	1	台
				電源切替盤据付	1	面
				引込開閉器盤取付	1	面
				ポール取付 ;		
				接地端子盤改造	2	箇所
				銅バー取付(等電位化) ;		
				機械配管工	1	式
				配線工	1	式
発電設備撤去工	式	1	1,016,336	非常用発動発電装置撤去(不使用)	1	組
				20kVA 燃料小出槽、付属機器含む ;		
				燃料移送ポンプ 操作盤撤去(不使用)	1	面
				屋内壁掛型 ;		
				キャンバスタクト撤去(不使用)	1	台
				吸気ダクト撤去(不使用)	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名		令和7年度高倉局外発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸気フード撤去(不使用)	1	台
				排風ダクト撤去(不使用)	1	台
				排風フード撤去(不使用)	1	台
				受電盤撤去(不使用)	1	面
				屋内自立型；		
				引込盤撤去(不使用)	1	面
				ホール取付；		
				SPD盤T1撤去(不使用)	1	面
				ホール取付；		
				配管撤去工(不使用)	1	式
				配線撤去工(不使用)	1	式
				現場発生品運搬(電気)	1	式
				現場～宮之城出張所 虎居車庫；		
発電設備設置工	式	1	2,468,457	非常用発動発電装置据付調整	1	組
				燃料小出槽、付属機器含む；		
				キャンバスタクト据付	1	台
				吸気ダクト据付	1	台
				1台目；		
				吸気ダクト据付	1	台
				2台目以降補正あり；		
				吸気フード据付	1	台
				1台目；		
				吸気フード据付	1	台
				2台目以降補正あり；		
				排風ダクト据付	1	台
				排風フード据付	1	台
				換気フード据付	1	台
				換気扇据付	1	台
				電源切替盤据付	1	面
				機械配管工	1	式
				配線工	1	式
発電設備撤去工	式	1	1,261,805	非常用発動発電装置撤去(不使用)	1	組
				30kVA 燃料小出槽、付属機器含む；		
				キャンバスタクト撤去(不使用)	1	台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高倉局外発電設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				吸気ダクト撤去(不使用) 1台目；	1	台
				吸気ダクト撤去(不使用) 2台目以降補正あり；	1	台
				吸気フード撤去(不使用) 1台目；	1	台
				吸気フード撤去(不使用) 2台目以降補正あり；	1	台
				排風ダクト撤去(不使用)	1	台
				排風フード撤去(不使用)	1	台
				換気フード撤去(不使用)	1	台
				換気扇撤去(不使用)	1	台
				耐雷トランス盤撤去(不使用) 屋外自立型；	1	面
				配線撤去工(不使用)	1	式
				現場発生品運搬(電気) 現場～武岡トンネル換気所；	1	式
工場製品輸送工	式	1	377,500			
輸送工	式	1	377,500	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	8,054,535			
共通仮設費	式	1	643,610			
共通仮設費	式	1	2,610			
技術管理費	式	1	2,610	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	641,000			
純工事費	式	1	8,698,145			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度高倉局外発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	3,171,000	
機器間接費	式	1	5,166,000	
技術者間接費	式	1	201,000	
機器管理費	式	1	4,965,000	
工事原価	式	1	17,035,145	
一般管理費等	式	1	3,493,055	
工事価格	式	1	69,840,000	