

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川除石工外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 7年 7月30日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野尻川除石工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	58,739,400	
砂防土工	式	1	55,965,460	
掘削工	式	1	2,157,700	除石(掘削積込) 13,500 m3 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込；
掘削工(ICT)	式	1	3,248,100	除石(掘削積込)(ICT) 13,500 m3
残土処理工	式	1	50,559,660	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 軟岩；
応急処理工	式	1	153,140	
応急処理作業工	式	1	153,140	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホウ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	2,620,800	
交通管理工	式	1	2,620,800	交通誘導警備員 168 人日
直接工事費	式	1	58,739,400	
共通仮設費	式	1	7,484,166	
共通仮設費	式	1	2,145,166	
運搬費	式	1	864,000	重建設機械分解組立輸送費 2 回

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	29,939,026	
砂防土工	式	1	29,130,686	
掘削工	式	1	1,932,500	除石(掘削積込) 12,500 m3
掘削工	式	1	324,660	除石(掘削積込) 2,100 m3
掘削工(ICT)	式	1	3,007,500	除石(掘削積込)(ICT) 12,500 m3
掘削工(ICT)	式	1	505,260	除石(掘削積込)(ICT) 2,100 m3
残土処理工	式	1	15,338,127	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	8,022,639	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
応急処理工	式	1	153,140	
応急処理作業工	式	1	153,140	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3 ;
仮設工	式	1	655,200	
交通管理工	式	1	655,200	交通誘導警備員 42 人日
直接工事費	式	1	29,939,026	
共通仮設費	式	1	5,436,751	

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,242,751	
運搬費	式	1	583,600	重建設機械分解組立費 1 回 重建設機械分解組立輸送費 1 回
安全費	式	1	1,244,750	噴石監視員 50 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
技術管理費	式	1	40,401	保守管理(ICT) 1 式 [第一黒神川導流工] 保守管理(ICT) 1 式 [黒神川仮設貯留地]
現場環境改善費(率計上)	式	1	374,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,194,000	
純工事費	式	1	35,375,777	
現場管理費	式	1	12,264,000	
工事原価	式	1	47,639,777	