

積算内訳書

1. 工事名

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第三工区）工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市吾平町上名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 7年 8月18日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第三工区）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	59,152,779			
遮水矢板工		式	1	59,114,755			
作業土工		式	1	1,134,085	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					積込(ルース)	1	式
					(流用土)		
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	1	式
					(流用土)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					(仮置土)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					(残土処理)		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					(残土処理)		
					敷均し(ルース)；		
笠コンクリート工		式	1	1,517,670	笠コンクリート	99	m
					18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 40 c m；		
矢板工		式	1	56,463,000	広幅鋼矢板	110	枚
					25H型 広幅鋼矢板長さ 18m 鋼矢板打込長 17.45m；		
構造物撤去工		式	1	7,424			
構造物取壊し工		式	1	4,312	コンクリート構造物取壊し	0.5	m3
					無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工		式	1	3,112	殻運搬	0.5	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	0.5	m3

積算内訳書

工事名	始良川中福良地区堤防浸透対策（第三工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	30,600	
交通管理工	式	1	30,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	59,152,779	
共通仮設費	式	1	6,784,000	
共通仮設費	式	1	1,881,000	
運搬費	式	1	1,237,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	644,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,903,000	
純工事費	式	1	65,936,779	
現場管理費	式	1	18,877,000	
工事原価	式	1	84,813,779	
一般管理費等	式	1	14,826,221	
工事価格	式	1	99,640,000	