

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野尻川除石その他工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 工務第一課 | | |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事 | | |
| 3) 工 期 | 144日間 | 自 | 令和 7年 9月10日 |
| | | 至 | 令和 8年 1月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	野尻川除石その他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
流路	式	1	26,830,182				
砂防土工	式	1	25,455,962				
掘削工 (ICT)	式	1	2,991,060	除石 (掘削積込) (ICT)	12,300	m3	
				積込 (ルース) (砂防)	1	式	
				標準 岩塊・玉石 転石積込 ;			
残土処理工	式	1	22,464,902	整地	1	式	
				残土受入れ地での処理 ;			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;			
				土砂等運搬 (砂防)	1	式	
				標準 軟岩 ;			
応急処理工	式	1	150,220				
応急処理作業工	式	1	150,220	普通作業員	10	時間	
				平日・昼間 ;			
				バックホウ (クローラ型)	10	時間	
				山積0.8m3 ;			
仮設工	式	1	1,224,000				
交通管理工	式	1	1,224,000	交通誘導警備員	80	人日	
直接工事費	式	1	26,830,182				
共通仮設費	式	1	4,699,400				
共通仮設費	式	1	1,788,400				
運搬費	式	1	847,400	重建設機械分解組立輸送費	2	回	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1	式	

積算内訳書

工事名	野尻川除石その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	343,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,911,000	
純工事費	式	1	31,529,582	
現場管理費	式	1	10,984,000	
工事原価	式	1	72,305,529	
一般管理費等	式	1	12,334,471	
工事価格	式	1	84,640,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石その他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
流路	式	1	18,022,327				
砂防土工	式	1	16,403,307				
掘削工 (ICT)	式	1	3,455,730	除石 (掘削積込) (ICT)	14,400	m3	
				積込 (ルース) (砂防)	1	式	
				標準 岩塊・玉石 転石積込 ;			
残土処理工	式	1	12,947,577	整地	1	式	
				残土受入れ地での処理 ;			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;			
				土砂等運搬	1	式	
				軟岩 ;			
応急処理工	式	1	150,220				
応急処理作業工	式	1	150,220	普通作業員	10	時間	
				平日・昼間 ;			
				バックホウ (クローラ型)	10	時間	
				山積0.8m3 ;			
仮設工	式	1	1,468,800				
交通管理工	式	1	1,468,800	交通誘導警備員	96	人日	
直接工事費	式	1	18,022,327				
共通仮設費	式	1	3,616,620				
共通仮設費	式	1	1,468,620				
運搬費	式	1	572,400	重建設機械分解組立費	1	回	
				重建設機械分解組立輸送費	1	回	
安全費	式	1	646,220	噴石監視員	26	人日	
				仮設避難壕	2	棟	
				3m2/棟程度 (工事従事者用) ;			

