

## 積算内訳書

### 1. 工事名

工事名	黒神川除石工（その1）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

### 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 8年 2月27日

  

4) 工事概要
---------

# 積算内訳書

仮番号

工事名	黒神川除石工（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	69,110,080		
砂防土工		式	1	67,950,060		
掘削工 (ICT)		式	1	15,610,320	除石 (掘削積込) (ICT)	65,700 m3
残土処理工		式	1	52,339,740	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
土砂等運搬					1 式	
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
応急処理工		式	1	150,220		
応急処理作業工		式	1	150,220	普通作業員	10 時間
					平日・昼間；	
					バックホウ (クローラ型)	10 時間
					山積0.8m3；	
仮設工		式	1	1,009,800		
交通管理工		式	1	1,009,800	交通誘導警備員	66 人日
直接工事費		式	1	69,110,080		
共通仮設費		式	1	10,417,640		
共通仮設費		式	1	4,433,640		
運搬費		式	1	1,694,600	重建設機械分解組立輸送費	2 回
安全費		式	1	1,409,040	噴石監視員	57 人日
					仮設避難壕	2 棟
					3m2/棟程度 (工事従事者用)；	
					仮設避難壕	1 棟

# 積算内訳書

仮番号

工事名	黒神川除石工（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3m2/棟程度(噴石監視員用)；
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	732,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,984,000	
純工事費	式	1	79,527,720	
現場管理費	式	1	22,856,000	
工事原価	式	1	102,383,720	
一般管理費等	式	1	17,496,280	
工事価格	式	1	119,880,000	