

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	黒神川除石工（その2）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

## 2. 工事内容

- |          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大隅河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事      |   |             |
| 3) 工 期   | 164日間           | 自 | 令和 7年 9月17日 |
|          |                 | 至 | 令和 8年 2月27日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

工事名	黒神川除石工（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	62,436,407	
砂防土工	式	1	59,715,787	
掘削工 (ICT)	式	1	6,890,400	除石 (掘削積込) (ICT) 29,000 m3
掘削工 (ICT)	式	1	3,373,920	除石 (掘削積込) (ICT) 14,200 m3
残土処理工	式	1	23,143,067	<div>整地 1 式</div> <div>残土受入れ地での処理；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；</div>
残土処理工	式	1	26,308,400	<div>整地 1 式</div> <div>残土受入れ地での処理；</div> <div>土砂等運搬 1 式</div> <div>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；</div>
応急処理工	式	1	150,220	
応急処理作業工	式	1	150,220	<div>普通作業員 10 時間</div> <div>平日・昼間；</div> <div>バックホ (クローラ型) 10 時間</div> <div>山積0.8m3；</div>
仮設工	式	1	2,570,400	
交通管理工	式	1	2,570,400	交通誘導警備員 168 人日
直接工事費	式	1	62,436,407	
共通仮設費	式	1	9,097,880	
共通仮設費	式	1	3,559,880	

## 積算内訳書

工事名	黒神川除石工（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	1,694,600	重建設機械分解組立輸送費 2 回
安全費	式	1	593,280	噴石監視員 24 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用)； 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用)；
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	674,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,538,000	
純工事費	式	1	71,534,287	
現場管理費	式	1	21,016,000	
工事原価	式	1	92,550,287	
一般管理費等	式	1	16,009,713	
工事価格	式	1	108,560,000	