

積算内訳書

1. 工事名

工事名	黒神川除石工外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先外

2. 工事内容

1)	事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2)	主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3)	工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
			至	令和 8年 2月27日
4)	工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	黒神川除石工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	86,664,087		
砂防土工	式	1	80,347,464		
掘削工	式	1	9,137,530	除石(掘削積込)(ICT) (有人施工)	17,500 m3
				除石 (無人化施工)	8,200 m3
掘削工(ICT)	式	1	3,512,040	除石(掘削積込)(ICT) (有人施工)	14,800 m3
残土処理工	式	1	26,610,912	整地 (有人施工) 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 (有人施工) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (有人施工) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (無人化施工) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式 1 式
残土処理工	式	1	27,380,234	整地 (有人施工) 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 (有人施工) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
無人化施工設備工	式	1	13,706,748	無人化施工設備 (除石工)	1 式
応急処理工	式	1	150,120		
応急処理作業工	式	1	150,120	普通作業員 平日・昼間；	10 時間

積算内訳書

仮番号

工事名	黒神川除石工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3 ;	10 時間
仮設工	式	1	6,166,503		
交通管理工	式	1	2,754,000	交通誘導警備員	180 人日
無人化設備工	式	1	3,412,503	無人化設備	1 式
直接工事費	式	1	86,664,087		
共通仮設費	式	1	15,122,300		
共通仮設費	式	1	8,007,300		
運搬費	式	1	3,670,170	重建設機械分解組立輸送費 無線調整費 一般機械 ;	2 回 1 式
安全費	式	1	958,830	噴石監視員 仮設避難壕 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;	39 人日 2 棟 1 棟
技術管理費	式	1	2,503,300	システム初期費(ICT) GPS施工管理費	1 式 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	875,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	7,115,000		
純工事費	式	1	101,786,387		
現場管理費	式	1	27,797,000		
工事原価	式	1	136,188,765		

仮番号

- 3 -

積算内訳書

仮番号

工事名	黒神川除石工外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	3,811,378		
流路護岸工		式	1	2,093,531		
護岸付属物工		式	1	1,615,389	嵩上げコンクリート 18-8-40(高炉) 黒色顔料3% ;	29 m3
根固めブロック嵩上げ工		式	1	478,142	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入 無 ; 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 1.5km以下 ;	49 個 49 個
流路付属物設置工		式	1	316,260		
防止柵工		式	1	316,260	防護柵設置(ガードパイプ) (再利用) GP-CP-2E 土中用 ; ガードサポート設置 GP-CP-2E 土中用 ;	28 m 14 組
応急処理工		式	1	150,120		
応急処理作業工		式	1	150,120	普通作業員 平日・昼間 ; バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3 ;	10 時間 10 時間
構造物撤去工		式	1	79,968		
防護柵撤去工		式	1	79,968	防護柵撤去(ガードパイプ)	28 m
仮設工		式	1	1,171,499		
工事用道路設置工		式	1	500,817	工事用道路設置 敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚100mm ;	1 式 1 式

