

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	野尻川除石工工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	226日間	自 令和 8年 3月19日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	野尻川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	63,282,475	
砂防土工	式	1	60,196,555	
掘削工 (ICT)	式	1	6,941,280	除石 (掘削積込) (ICT) 29,300 m3 積込 (ルース) (砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込 ;
残土処理工	式	1	53,255,275	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (砂防) 1 式 標準 軟岩 ;
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホウ (クローラ型) 10 時間 山積0.8m3 ;
仮設工	式	1	2,937,600	
交通管理工	式	1	2,937,600	交通誘導警備員 192 人日
直接工事費	式	1	63,282,475	
共通仮設費	式	1	7,787,800	
共通仮設費	式	1	2,193,800	
運搬費	式	1	912,800	重建設機械分解組立輸送費 1 回
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式

## 積算内訳書

工事名	野尻川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	683,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,594,000	
純工事費	式	1	71,070,275	
現場管理費	式	1	20,908,000	
工事原価	式	1	91,978,275	
一般管理費等	式	1	15,921,725	
工事価格	式	1	107,900,000	