

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	野尻川除石工外工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	225日間	自 令和 8年 4月20日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	野尻川除石工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	42,979,264	
砂防土工	式	1	40,811,344	
掘削工 (ICT)	式	1	4,736,040	除石 (掘削積込) (ICT) 19,900 m <sup>3</sup> 積込 (ルース) (砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込 ;
残土処理工	式	1	36,075,304	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 (砂防) 1 式 標準 軟岩 ;
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホウ (クローラ型) 10 時間 山積0.8m <sup>3</sup> ;
仮設工	式	1	2,019,600	
交通管理工	式	1	2,019,600	交通誘導警備員 132 人日
直接工事費	式	1	42,979,264	
共通仮設費	式	1	6,180,800	
共通仮設費	式	1	2,012,800	
運搬費	式	1	912,800	重建設機械分解組立輸送費 2 回
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式

## 積算内訳書

工事名	野尻川除石工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	502,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,168,000	
純工事費	式	1	49,160,064	
現場管理費	式	1	15,618,000	
工事原価	式	1	95,925,767	
一般管理費等	式	1	15,884,233	
工事価格	式	1	111,810,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	野尻川除石工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	18,838,253	
砂防土工	式	1	18,139,133	
掘削工(ICT)	式	1	4,175,880	除石(掘削積込)(ICT) 17,800 m3
残土処理工	式	1	13,963,253	整地 1 式 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホ(クロー型) 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	550,800	
交通管理工	式	1	550,800	交通誘導警備員 36 人日
直接工事費	式	1	18,838,253	
共通仮設費	式	1	3,844,450	
共通仮設費	式	1	1,622,450	
運搬費	式	1	616,600	重建設機械分解組立費 1 回 重建設機械分解組立輸送費 1 回
安全費	式	1	746,850	噴石監視員 30 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用)； 仮設避難壕 1 棟

