

積算内訳書

1. 工事名

工事名	黒神川除石工工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市黒神町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	208日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	黒神川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	59,059,213	
砂防土工	式	1	55,514,293	
掘削工(ICT)	式	1	3,565,920	除石(掘削積込)(ICT) 15,200 m3
掘削工(ICT)	式	1	4,551,240	除石(掘削積込)(ICT) 19,400 m3
残土処理工	式	1	11,989,528	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	35,407,605	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
応急処理工	式	1	148,320	
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 10 時間 平日・昼間； バックホウ(クローラ型) 10 時間 山積0.8m3；
仮設工	式	1	3,396,600	
交通管理工	式	1	3,396,600	交通誘導警備員 222 人日
直接工事費	式	1	59,059,213	
共通仮設費	式	1	8,093,050	
共通仮設費	式	1	2,784,050	

積算内訳書

工事名	黒神川除石工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	912,800	重建設機械分解組立輸送費 1 回
安全費	式	1	630,250	噴石監視員 25 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	643,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,309,000	
純工事費	式	1	67,152,263	
現場管理費	式	1	19,991,000	
工事原価	式	1	87,143,263	
一般管理費等	式	1	15,186,737	
工事価格	式	1	102,330,000	