

積算内訳書

1. 工事名

工事名	持木川下流部溪流保全工（その4）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市持木町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	213日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	持木川下流部溪流保全工（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	56,078,406	
砂防土工	式	1	6,471,935	
掘削工 (ICT)	式	1	1,557,900	掘削 (砂防) (ICT) 2,700 m3 岩塊・玉石 3,000m3以上 障害無；
残土処理工	式	1	4,914,035	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
流路護岸工	式	1	28,812,841	
作業土工	式	1	1,144,365	床掘り 1 式
				埋戻し 1 式 (採取土)
				整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
転石護岸工	式	1	27,668,476	転石積 φ500 [厚1000] 372 m2 φ350～φ650 18-8-40 (高炉)；
				転石張 φ1000 [厚1000] 352 m2 φ700～1300 18-8-40 (高炉)；
				転石採取 φ500 1 式 φ350～φ650；
				転石採取 φ1000 1 式 φ700～1300；
				転石運搬 φ500 1 式 φ350～φ650；
				転石運搬 φ1000 1 式 φ700～1300；
				天端コンクリート (A型) 7 m3 18-8-40 (高炉)；
				目地板 77 m2

積算内訳書

工事名	持木川下流部溪流保全工（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青質目地板 t=10mm ; 足場 安全ネット必要 ;	1 式
床固め工	式	1	5,108,748		
作業土工	式	1	560,548	床掘り 埋戻し (採取土) 整地 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式
帯工	式	1	4,548,200	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 型枠 残存型枠(一般) 40×600×1200 専用組立部材含む ; 転石積 φ500[厚1000] φ350～φ650 18-5-40(高炉) ; 転石張 φ1000[厚1000] φ700～φ1300 18-5-40(高炉) ; 転石採取 φ500 φ350～φ650 ; 転石採取 φ1000 φ700～φ1300 ; 転石運搬 φ500 φ350～φ650 ; 転石運搬 φ1000 φ700～φ1300 ;	58 m3 1 式 1 式 10 m2 10 m2 1 式 1 式 1 式 1 式
付帯道路工	式	1	14,018,628		
作業土工	式	1	4,489,578	床掘り 埋戻し (採取土)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	持木川下流部溪流保全工（その4）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
プレキャストカーポート工	式	1	8,812,750	プレキャストボックス 内幅 1.2m 内高 0.9m T-25；	55 m
集水桝工	式	1	716,300	現場打ち集水桝 (3号) 現場打材 内寸 1800×1800×1400 18-8-40(高 炉)； 蓋 グレーチング蓋 内寸1800×1800用 T-14 並目 ボルト 固定 2枚/組；	1 箇所 1 組
構造物撤去工	式	1	49,134		
構造物取壊し工	式	1	34,000	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	2 m3
運搬処理工	式	1	15,134	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3 2 m3
応急処理工	式	1	148,320		
応急処理作業工	式	1	148,320	普通作業員 平日・昼間； バックホウ(クロー型) 山積0.8m3；	10 時間 10 時間
仮設工	式	1	1,468,800		
交通管理工	式	1	1,468,800	交通誘導警備員	96 人日
直接工事費	式	1	56,078,406		

積算内訳書

工事名	持木川下流部溪流保全工（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,959,930	
共通仮設費	式	1	1,856,930	
安全費	式	1	439,930	噴石監視員 19 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度(工事従事者用) ; 仮設避難壕 1 棟 3m2/棟程度(噴石監視員用) ;
技術管理費	式	1	795,000	平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	622,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,103,000	
純工事費	式	1	63,038,336	
現場管理費	式	1	19,012,000	
工事原価	式	1	82,050,336	
一般管理費等	式	1	14,399,664	
工事価格	式	1	96,450,000	