

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 桜島管内保全・維持修繕工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市野尻町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事
3) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 8 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	50,788,135	
砂防土工	式	1	37,656,399	
掘削工(ICT)	式	1	4,386,150	除石(掘削積込)(ICT) 17,900 m3 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込；
残土処理工	式	1	33,270,249	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 軟岩；
砂防付属施設工	式	1	10,761,806	
ケーブル配管工	式	1	5,988,141	ケーブル配管 19 m [①部分配管] FEP30×1条, FEP50×3条, FEP65×1条； ケーブル配管 542 m [②部分配管] FEP30×1条, FEP50×1条；
ケーブル配管撤去工	式	1	2,067,566	ケーブル配管撤去 24 m [①部分配管] FEP50×7条； ケーブル配管撤去 173 m [②部分配管] FEP30×1条, FEP40×2条, FEP50×1条； ケーブル配管撤去 350 m [③部分配管] FEP30×2条, FEP40×1条, FEP50×1条； ケーブル配管撤去 43 m [④部分配管] FEP50×5条； ケーブル配管撤去 3 m

積算内訳書

工事名	R 8 桜島管内保全・維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				[⑤部分配管] FEP30×1条, FEP50×1条;	
ハンドホール工	式	1	2,318,075	ハンドホール 600×600×900 H1-9(T-8); ハンドホール 900×900×900 H2-9(T-8);	7 箇所 1 箇所
ハンドホール撤去工	式	1	378,894	ハンドホール撤去 600×600×900 H1-9; ハンドホール撤去 900×900×900 H2-9;	7 箇所 1 箇所
運搬処理工	式	1	9,130	現場発生品運搬 波付硬質合成樹脂管(FEP);	1 式
応急処理工	式	1	154,730		
応急処理作業工	式	1	154,730	普通作業員 平日・昼間; ハック杓(クローラ型) 山積0.8m3;	10 時間 10 時間
仮設工	式	1	2,215,200		
交通管理工	式	1	238,560	交通誘導警備員	14 人日
交通管理工	式	1	1,976,640	交通誘導警備員	116 人日
直接工事費	式	1	50,788,135		
共通仮設費	式	1	6,862,600		
共通仮設費	式	1	2,129,600		
運搬費	式	1	958,600	重建設機械分解組立輸送費	2 回
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,733,000	
純工事費	式	1	57,650,735	
現場管理費	式	1	17,710,000	
工事原価	式	1	144,932,381	
一般管理費等	式	1	22,277,619	
工事価格	式	1	167,210,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	22,324,116	
砂防土工	式	1	20,192,746	
掘削工 (ICT)	式	1	4,254,480	除石 (掘削積込) (ICT) 17,500 m3 積込 (ルース) (砂防) 1 式 標準 岩塊・玉石 転石積込 ;
残土処理工	式	1	15,938,266	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 ;
応急処理工	式	1	154,730	
応急処理作業工	式	1	154,730	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホウ (クローラ型) 10 時間 山積0.8m3 ;
仮設工	式	1	1,976,640	
交通管理工	式	1	1,976,640	交通誘導警備員 116 人日
直接工事費	式	1	22,324,116	
共通仮設費	式	1	4,220,110	
共通仮設費	式	1	1,691,110	
運搬費	式	1	647,500	重建設機械分解組立費 1 回 重建設機械分解組立輸送費 1 回
安全費	式	1	747,610	噴石監視員 29 人日 仮設避難壕 2 棟 3m2/棟程度 (工事従事者用) ;

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 桜島管内保全・維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	21,103,920	
砂防土工	式	1	19,415,590	
掘削工 (ICT)	式	1	2,218,120	除石 (掘削積込) (ICT) 9,200 m3
残土処理工	式	1	17,197,470	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
応急処理工	式	1	154,730	
応急処理作業工	式	1	154,730	普通作業員 10 時間 平日・昼間 ; バックホウ (カラー型) 10 時間 山積0.8m3 ;
仮設工	式	1	1,533,600	
交通管理工	式	1	1,533,600	交通誘導警備員 90 人日
直接工事費	式	1	21,103,920	
共通仮設費	式	1	3,355,500	
共通仮設費	式	1	931,500	
運搬費	式	1	647,500	重建設機械分解組立費 1 回 重建設機械分解組立輸送費 1 回
現場環境改善費 (率計上)	式	1	284,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,424,000	
純工事費	式	1	24,459,420	

