

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第6工区）改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	130日間	自 令和 7年10月21日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第6工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	98,725,840	
道路土工	式	1	5,965,738	
掘削工	式	1	124,850	積込(ルース) 500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,983,700	路体(築堤)盛土(ICT) 2,000 m3 土砂等運搬 1 式 (改良土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 (新開地区仮置場) 土砂 土量50,000m3未満；
防草コンクリート	式	1	533,600	張りコンクリート 200 m2 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	3,323,588	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (改良土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	86,776,320	
自走式土質改良工	式	1	17,636,920	土質改良 5,600 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 (上園地区仮置場) 土砂 土量50,000m3未満； 積込(ルース) 1 式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第6工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(新開地区仮置場) 土砂 土量50,000m3未満；		
固結工	式	1	41,200,800	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 5.5m 長さ(杭長) 5m；	54	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.2m 長さ(杭長) 12.2m；	17	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.5m 長さ(杭長) 17m；	30	本
固結工	式	1	27,938,600	スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 7.4m 長さ(杭長) 5.7m；	20	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 6.4m 長さ(杭長) 5.7m；	20	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 8.7m 長さ(杭長) 6.7m；	16	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 8.2m 長さ(杭長) 6.7m；	17	本
				スラリー攪拌 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 7.2m 長さ(杭長) 6.7m；	9	本
法面工	式	1	1,744,600			
植生工	式	1	1,744,600	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；	200	m2
				植生基材吹付 厚5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	200	m2
応急処理工	式	1	2,631,225			

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第6工区）改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理事業工（昼間）	式	1	1,823,300	特殊作業員	100	時間
				普通作業員	100	時間
				運転手（一般）	100	時間
				運転手（特殊）	100	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L；	50	時間
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級；	50	時間
				バックホウ(クローラ型)運転 山積0.28m3(平積0.2m3)；	50	時間
				ホイローダ(トラクタショベル)運転 山積0.5m3；	50	時間
				土のう 62×48cm 化学繊維袋；	50	枚
				常温合材 袋物(30kg)；	50	袋
応急処理事業工（夜間）	式	1	807,925	特殊作業員	50	時間
				普通作業員	50	時間
				運転手（一般）	50	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L；	25	時間
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級；	25	時間
仮設工	式	1	1,607,957			
工事用道路工	式	1	275,160	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；	400	m ²
仮盛土工	式	1	103,700	畦畔盛土 天端幅 30cm 高さ 30cm；	100	m
法面吹付工	式	1	457,600	仮設用モルタル吹付 高炉B(袋物) 100m ² 以上250m ² 未満 法面清掃不 要の補正無；	200	m ²
交通管理工	式	1	771,497	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第6工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	98,725,840	
共通仮設費	式	1	20,015,500	
共通仮設費	式	1	10,173,500	
運搬費	式	1	8,641,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	555,500	六価カド溶出試験 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	977,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,842,000	
純工事費	式	1	118,741,340	
現場管理費	式	1	36,059,000	
工事原価	式	1	154,800,340	
一般管理費等	式	1	25,059,660	
工事価格	式	1	179,860,000	