

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P2）躯体工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	155日間	自 令和 8年 3月30日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P2）躯体工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
橋梁下部	式	1	88,731,634																									
道路土工	式	1	2,659,383																									
路体盛土工	式	1	2,659,383	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 2.5m未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">120</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: right;">210</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 4.0m以上；</td> <td style="text-align: right;">520</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	120	m3	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	210	m3	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	520	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式									
路体(築堤)盛土 2.5m未満；	120	m3																										
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	210	m3																										
路体(築堤)盛土 4.0m以上；	520	m3																										
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																										
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式																										
RC橋脚工	式	1	85,354,951																									
橋脚躯体工	式	1	85,354,951	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート 30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">893</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；</td> <td style="text-align: right;">285</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D16～25；</td> <td style="text-align: right;">53.72</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D29～32；</td> <td style="text-align: right;">41.09</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D38；</td> <td style="text-align: right;">42.57</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D51；</td> <td style="text-align: right;">75.05</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>型枠 一般型枠；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>足場 安全ネット必要；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	コンクリート 30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；	893	m3	コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；	285	m3	鉄筋 SD345 D16～25；	53.72	t	鉄筋 SD345 D29～32；	41.09	t	鉄筋 SD345 D38；	42.57	t	鉄筋 SD345 D51；	75.05	t	型枠 一般型枠；	1	式	足場 安全ネット必要；	1	式
コンクリート 30-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；	893	m3																										
コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；	285	m3																										
鉄筋 SD345 D16～25；	53.72	t																										
鉄筋 SD345 D29～32；	41.09	t																										
鉄筋 SD345 D38；	42.57	t																										
鉄筋 SD345 D51；	75.05	t																										
型枠 一般型枠；	1	式																										
足場 安全ネット必要；	1	式																										

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路中尾橋下部工（P2）躯体工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	717,300	
仮橋・仮栈橋工	式	1	656,100	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] <span style="float: right;">180 m2</span>
交通管理工	式	1	61,200	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1 式</span>
直接工事費	式	1	88,731,634	
共通仮設費	式	1	10,199,180	
共通仮設費	式	1	952,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 <span style="float: right;">1 式</span>
現場環境改善費（率計上）	式	1	889,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,247,000	
純工事費	式	1	98,930,814	
現場管理費	式	1	30,013,000	
工事原価	式	1	128,943,814	
一般管理費等	式	1	21,386,186	
工事価格	式	1	150,330,000	