

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	日南・志布志道路立山地区改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	212日間	自 令和 8年 3月23日 至 令和 8年10月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	89,633,971	
道路土工	式	1	1,322,298	
路体盛土工(ICT)	式	1	837,120	路体(築堤)盛土(ICT) 3,200 m3
路床盛土工(ICT) [立山地区]	式	1	339,890	路床盛土(ICT) 110 m3 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	145,288	法面整形(盛土部)(ICT) 260 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	56,353,538	
置換工	式	1	416,738	置換 80 m3 RC-40；
固結工	式	1	55,936,800	スラリー攪拌 [エポコラムTaf工法] 22 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 2200mm 打設 長 20.4m 杭長 19.0m； スラリー攪拌 [エポコラムTaf工法] 12 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 2200mm 打設 長 20.0m 杭長 19.5m； スラリー攪拌 [エポコラムTaf工法] 30 本 セメント系固化材(特殊土用) 杭径 2200mm 打設 長 19.5m 杭長 19.0m；
法面工	式	1	177,000	
植生工	式	1	177,000	人工張芝 240 m2 ワ付き；
擁壁工	式	1	24,536,535	
作業土工	式	1	469,728	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山地区改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)[立山地区]	式	1	20,796,464	補強土壁基礎	30	m
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	248	m2
				補強材取付	1,808	m2
				碎石投入	90	m3
				まき出し・敷均し、締固め	1,520	m3
				壁面上端処理	30	m
				幅 0.3m ;		
				基盤排水層	52	m3
				C-40 ;		
排水管敷設	23	m				
(縦断管)						
波状管 管径 150mm クラッシュランC-40 ;						
排水管敷設	14	m				
(横断管)						
波状管 管径 150mm ;						
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)[立山地区]	式	1	3,270,343	補強土壁基礎	16	m
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	41	m2
				補強材取付	159	m2
				碎石投入	14	m3
				まき出し・敷均し、締固め	200	m3
				壁面上端処理	16	m
				幅 0.3m ;		
				基盤排水層	22	m3
				C-40 ;		
排水管敷設	17	m				
(縦断管)						
波状管 管径 150mm クラッシュランC-40 ;						
排水管敷設	10	m				
(横断管)						
波状管 管径 150mm ;						
応急処理工	式	1	7,091,600			

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山地区改良その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	3,022,300	特殊作業員	100	時間
				普通作業員	100	時間
				運転手(一般)	200	時間
				運転手(特殊)	200	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L;	100	時間
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級;	100	時間
				バックホ(クローラ型)運転 山積0.28m3(平積0.2m3);	100	時間
				ホイールローダ(トラクションベル)運転 山積0.5m3;	100	時間
				土のう 62×48cm 化学繊維袋;	100	枚
				常温合材 袋物(30kg);	100	袋
応急処理作業工	式	1	4,069,300	特殊作業員	100	時間
				普通作業員	100	時間
				運転手(一般)	200	時間
				運転手(特殊)	200	時間
				ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L;	100	時間
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級;	100	時間
				バックホ(クローラ型)運転 山積0.28m3(平積0.2m3);	100	時間
				ホイールローダ(トラクションベル)運転 山積0.5m3;	100	時間
				土のう 62×48cm 化学繊維袋;	100	枚
				常温合材 袋物(30kg);	100	袋
仮設工	式	1	153,000			

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山地区改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	153,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	89,633,971	
共通仮設費	式	1	20,430,980	
共通仮設費	式	1	11,413,980	
運搬費	式	1	9,095,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,413,980	六価クロム溶出試験 1 式 平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	905,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,017,000	
純工事費	式	1	110,064,951	
現場管理費	式	1	33,556,000	
工事原価	式	1	143,620,951	
一般管理費等	式	1	23,479,049	
工事価格	式	1	167,100,000	