

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第2工区）改良その他工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町夏井

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第2工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	79,520,896	
道路土工	式	1	25,548,948	
掘削工	式	1	127,500	積込(ルース) 500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工	式	1	455,650	掘削 1,300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	22,991,400	路体(築堤)盛土(ICT) 3,700 m3 クラッシュラン C-40； 路体(築堤)盛土(ICT) 440 m3 (流用土) 土材料 1 式 クラッシュラン C-40；
防草コンクリート	式	1	550,200	張りコンクリート 200 m2 厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	529,632	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	894,566	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	45,147,810	
作業土工	式	1	5,184,254	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第2工区）改良その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷均し(ルース)；	
サドマット工[SECURE-G工法]	式	1	39,963,556	不織布敷設 厚1.8mm；	1,312 m2
				砕石層敷均し・締固め クラッシュラン C-40；	3,600 m3
				ジオンセティックス敷設 700KN/m；	3,577 m2
				ジオンセティックス敷設 1000KN/m；	1,192 m2
				ジオンセティックス敷設専用吊治具	1 式
				材料費（砕石含む）	1 式
				特許使用料	1 式
法面工	式	1	1,772,400		
植生工	式	1	1,772,400	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満；	200 m2
				植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満；	200 m2
応急処理工	式	1	2,790,675		
応急処理工(昼間)	式	1	1,934,600	特殊作業員	100 時間
				普通作業員	100 時間
				運転手(一般)	100 時間
				運転手(特殊)	100 時間
				ライトバン[二輪駆動]運転 乗車定員5名 排気量1.5L；	50 時間
				ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 2t積級；	50 時間
				バックホウ(クローラ型)運転 山積0.28m3(平積0.2m3)；	50 時間
				ホイールロータ(トラクタショベル)運転 山積0.5m3；	50 時間
				土のう	50 袋

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第2工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				62×48cm 化学繊維袋； 常温合材 袋物(30kg)；
応急処理工(夜間)	式	1	856,075	特殊作業員 50 時間 普通作業員 50 時間 運転手(一般) 50 時間 ライトバン[二輪駆動]運転 25 時間 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 25 時間 2t積級；
構造物撤去工	式	1	37,433	
排水構造物撤去工	式	1	37,433	地上露出仮排水管撤去 波状管 φ700；
仮設工	式	1	4,223,630	
工事用道路工	式	1	275,520	敷砂利 改良調整土砂 A150-0 敷厚 200mm；
仮盛土工	式	1	109,600	畦畔盛土 天端幅 30cm 高さ 30cm；
水替工	式	1	3,180,110	ポンプ排水 120以上450(m ³ /h)未満 10m 常時排水；
法面吹付工	式	1	488,000	仮設用マルチ吹付 高炉B(袋物) 100m ² 以上250m ² 未満 法面清掃不 要の補正無；
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	79,520,896	
共通仮設費	式	1	9,653,840	
共通仮設費	式	1	1,548,840	

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路和佐田地区（第2工区）改良その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	181,840	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	819,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,105,000	
純工事費	式	1	89,174,736	
現場管理費	式	1	27,492,000	
工事原価	式	1	116,666,736	
一般管理費等	式	1	19,593,264	
工事価格	式	1	136,260,000	