

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	油津・夏井道路板川内地区（第7工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町夏井
2. 工事内容	
1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	道路改良工事
3) 工期	332日間 自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路板川内地区（第7工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	134,136,500	
道路土工	式	1	3,837,391	
掘削工	式	1	1,472,100	掘削 4,200 m ³ 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 未満；
残土処理工	式	1	2,365,291	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
カーポート工	式	1	128,198,922	
作業土工	式	1	1,085,777	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
プレキャストカーポート工	式	1	127,113,145	プレキャストボックス 8 m 内幅 2.8m 内高 2.8m； プレキャストボックス(大型) 42.2 m [3S [®] ヲイト工法] 内幅 2.8m 内高 2.8m；
排水構造物工	式	1	1,929,787	
作業土工	式	1	140,787	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式

積算内訳書

工事名 油津・夏井道路板川内地区（第7工区）改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷均し(ルース)；
集水樹・ツノ工	式	1	1,789,000	現場打ち集水樹 (1型)(吐口樹) 現場打材 内寸 3700/3922×4500/3200×3750/1 650 18-8-40(高炉)；
仮設工	式	1	170,400	
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	134,136,500	
共通仮設費	式	1	14,546,230	
共通仮設費	式	1	1,562,230	
技術管理費	式	1	315,230	平板載荷試験費 1 式 道路施設基本 ⁷ 作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,247,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,984,000	
純工事費	式	1	148,682,730	
現場管理費	式	1	44,634,000	
工事原価	式	1	193,316,730	
一般管理費等	式	1	30,363,270	
工事価格	式	1	223,680,000	