

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	油津・夏井道路中野地区（第4工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	213日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第4工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	123,501,454	
道路土工	式	1	2,045,704	
掘削工	式	1	637,500	積込(ルース) 2,500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,408,204	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	117,624,400	
固結工	式	1	102,362,400	スラリー攪拌 [CI-CMC-HG工法] 22 本 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5m 長さ(杭長) 11.0m； スラリー攪拌 [CI-CMC-HG工法] 39 本 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.4m 長さ(杭長) 12.9m； スラリー攪拌 [CI-CMC-HG工法] 44 本 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.1m 長さ(杭長) 8.6m；
固結工	式	1	15,262,000	スラリー攪拌 [CI-CMC-HG工法] 13 本 セメント系固化材(高有機質土用) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.8m 長さ(杭長) 13.2m；
仮設工	式	1	3,831,350	
水替工	式	1	3,660,950	ポンプ排水 1 式 120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水；
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	123,501,454	
共通仮設費	式	1	28,698,200	

# 積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第4工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16,645,200	
運搬費	式	1	15,477,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価加溶出試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,160,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,053,000	
純工事費	式	1	152,199,654	
現場管理費	式	1	45,642,000	
工事原価	式	1	197,841,654	
一般管理費等	式	1	30,978,346	
工事価格	式	1	228,820,000	