

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路中野地区（第5工区）改良工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第5工区）改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	58,876,466	
道路土工	式	1	270,000	
路体盛土工(ICT)	式	1	270,000	路体(築堤)盛土(ICT) 1,000 m3
カルバート工	式	1	26,030,784	
作業土工	式	1	185,738	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
プレキャストカルバート工	式	1	25,693,610	プレキャストボックス 28 m 内幅 2.0m 内高 2.7m；
地覆工	式	1	151,436	場所打地覆 5 m 幅0.3m 高さ0.5m 24-12-25(20)(高炉)；
排水構造物工	式	1	32,405,282	
作業土工	式	1	1,335,097	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路中野地区（第5工区）改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	26,239,995	管渠(横断管) 耐圧ポリエチレン管 φ2200mm;	52	m
集水樹・マンホール工	式	1	2,158,050	現場打ち集水樹 (1型)(呑口樹) 現場打材 内寸2800×4300×950/1860 24-8-25(20)(高炉);	1	箇所
				現場打ち集水樹 (1型)(吐口樹) 現場打材 内寸2800×3300×1350/2809 24-8-25(20)(高炉);	1	箇所
				現場打ち集水樹 (5型) 現場打材 内寸900×900×900 18-8-25(高炉);	2	箇所
				蓋 縞鋼板蓋 内寸900×900用 厚4.5mm HDZT63 2枚/組;	2	組
プレキャスト水路工	式	1	2,672,140	プレキャスト水路 幅 70cm 高さ 70cm;	74	m
仮設工	式	1	170,400			
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	58,876,466			
共通仮設費	式	1	7,620,230			
共通仮設費	式	1	1,450,230			
技術管理費	式	1	809,230	システム初期費(ICT)	1	式
				平板載荷試験費	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000			

