

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県志布志市志布志町        |

## 2. 工事内容

|         |           |                                |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 大隅河川国道事務所 | 工務第二課                          |
| 2) 主工種  | 道路改良工事    |                                |
| 3) 工期   | 258日間     | 自 令和 8年 3月18日<br>至 令和 8年11月30日 |
| 4) 工事概要 |           |                                |

## 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |     |            |  |
|------------|---------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 道路改良       | 式                   | 1   | 44,667,143 |  |
| 道路土工       | 式                   | 1   | 13,463,263 |  |
| 掘削工(ICT)   | 式                   | 1   | 5,812,460  | 掘削(ICT) 8,600 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3<br>未満;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む); |
| 法面整形工(ICT) | 式                   | 1   | 1,125,206  | 法面整形(切土部)(ICT) 1,220 m2<br>液質土、砂及び砂質土、粘性土;   |
| 残土処理工      | 式                   | 1   | 6,525,597  | 整地 1 式<br>敷均し(ルーズ);<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む);<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む);          |
| 地盤改良工      | 式                   | 1   | 6,007,400  |  |
| 自走式土質改良工   | 式                   | 1   | 6,007,400  | 土質改良 2,000 m3<br>粘性土 固化材1m3当り使用量 54kg/m3 生石灰<br>;  |
| 法面工        | 式                   | 1   | 11,102,852 |  |
| 植生工        | 式                   | 1   | 2,405,060  | 植生マット 820 m2<br>植生マット工 500m2以上1000m2未満;  |
| 法面吹付工      | 式                   | 1   | 5,126,400  | コンクリート吹付 600 m2<br>普通セメント 厚10cm;   |
| 法面吹付工      | 式                   | 1   | 3,571,392  | コンクリート吹付 418 m2<br>普通セメント 厚10cm;   |
| 排水構造物工     | 式                   | 1   | 2,789,246  |  |
| 作業土工       | 式                   | 1   | 305,952    | 床掘り 1 式<br>土砂;   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |     |           |  |        |
|------------|---------------------|-----|-----------|--|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |        |
|            |                     |     |           | 埋戻し<br>土砂 ;  | 1 式    |
|            |                     |     |           | 積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満 ;                         | 1 式    |
|            |                     |     |           | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                            | 1 式    |
|            |                     |     |           | 整地<br>敷均し(ルーズ) ;                                     | 1 式    |
| 排水工        | 式                   | 1   | 2,483,294 | 小段排水<br>内幅 300mm 内高 300mm ;                          | 108 m  |
|            |                     |     |           | 張りコンクリート<br>厚5cm 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増<br>無 ; | 130 m2 |
| 構造物撤去工     | 式                   | 1   | 242,497   |  |        |
| 構造物取壊し工    | 式                   | 1   | 155,242   | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工 ;                         | 5 m3   |
|            |                     |     |           | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工 ;                         | 5 m3   |
|            |                     |     |           | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下 ;                          | 1 式    |
|            |                     |     |           | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;                      | 100 m2 |
| 運搬処理工      | 式                   | 1   | 87,255    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ;                                 | 5 m3   |
|            |                     |     |           | 殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋) ;                                 | 5 m3   |
|            |                     |     |           | 殻運搬<br>アスファルト殻 ;                                     | 5 m3   |
|            |                     |     |           | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋) ;                                 | 5 m3   |
|            |                     |     |           | 殻処分<br>コンクリート殻(鉄筋) ;                                 | 5 m3   |
|            |                     |     |           | 殻処分  | 5 m3   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |    |            |   |
|------------|---------------------|----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単位                  | 数量 | 金額         | 細別内訳  |
|            |                     |    |            | アスファルト殻；  |
| 応急処理工      | 式                   | 1  | 10,652,925 |   |
| 応急処理工(昼間)  | 式                   | 1  | 9,357,600  | 特殊作業員 500 時間<br>普通作業員 500 時間<br>運転手(一般) 500 時間<br>運転手(特殊) 500 時間<br>ライトバン[二輪駆動]運転<br>乗車定員5名 排気量1.5L；<br>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転<br>2t積級；<br>バックホウ(クローラ型)運転 250 時間<br>山積0.28m3(平積0.2m3)；<br>ホイローター(トラクタショベル)運転 250 時間<br>山積0.5m3；<br>土のう 50 袋<br>62×48cm 化学繊維袋；<br>常温合材 50 袋<br>袋物(30kg)； |
| 応急処理工(夜間)  | 式                   | 1  | 1,295,325  | 特殊作業員 50 時間<br>普通作業員 50 時間<br>運転手(一般) 50 時間<br>運転手(特殊) 50 時間<br>ライトバン[二輪駆動]運転 25 時間<br>乗車定員5名 排気量1.5L；<br>ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 25 時間<br>2t積級；<br>バックホウ(クローラ型)運転 25 時間<br>山積0.28m3(平積0.2m3)；<br>ホイローター(トラクタショベル)運転 25 時間<br>山積0.5m3；   |
| 仮設工        | 式                   | 1  | 408,960    |   |

## 積算内訳書

| 工事名          | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |     |            |                                       |
|--------------|---------------------|-----|------------|---------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                               |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 408,960    | 交通誘導警備員 1 式                           |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 44,667,143 |                                       |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 5,980,230  |                                       |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 1,179,230  |                                       |
| 技術管理費        | 式                   | 1   | 662,230    | システム初期費(ICT) 1 式<br>道路施設基本データ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                   | 1   | 517,000    |                                       |
| 共通仮設費(率計上)   | 式                   | 1   | 4,801,000  |                                       |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 50,647,373 |                                       |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 16,065,000 |                                       |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 83,406,499 |                                       |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 14,463,501 |                                       |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 97,870,000 |                                       |
|              |                     |     |            |                                       |

## 積算内訳書

| 工事名        | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |     |            |   |
|------------|---------------------|-----|------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |
| 道路改良       | 式                   | 1   | 10,178,686 |   |
| 道路土工       | 式                   | 1   | 4,462,681  |   |
| 路体盛土工(ICT) | 式                   | 1   | 1,854,600  | 路体(築堤)盛土(ICT) 1,900 m3<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>積込(ルース) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満 ;     |
| 路床盛土工      | 式                   | 1   | 178,660    | 路床盛土 20 m3<br>2.5m未満 ;<br>土材料 1 式   |
| 路床盛土工(ICT) | 式                   | 1   | 1,808,826  | 路床盛土(ICT) 570 m3<br>土材料 1 式   |
| 法面整形工(ICT) | 式                   | 1   | 620,595    | 法面整形(盛土部)(ICT) 450 m2<br>法面締固め無し ;<br>法面整形(盛土部)(ICT) 390 m2<br>法面締固め有り ;                        |
| 法面工        | 式                   | 1   | 646,464    |   |
| 植生工        | 式                   | 1   | 646,464    | 人工張芝 840 m2<br>ワ付き ;  |
| 排水構造物工     | 式                   | 1   | 1,678,164  |   |
| 作業土工       | 式                   | 1   | 15,024     | 床掘り 1 式<br>土砂 ;<br>埋戻し 1 式<br>基面整正 1 式<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;<br>整地 1 式<br>敷均し(ルース) ; |
| 側溝工        | 式                   | 1   | 1,663,140  | プレキャストU型側溝 106 m<br>(道路用)   |

## 積算内訳書

| 工事名          | 油津・夏井道路夏井IC外改良その他工事 |    |            |  |
|--------------|---------------------|----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別   | 単位                  | 数量 | 金額         | 細別内訳   |
|              |                     |    |            | 幅30cm 高さ30cm ;   |
| 舗装工          | 式                   | 1  | 1,352,837  |  |
| アスファルト舗装工    | 式                   | 1  | 1,352,837  | 上層路盤(車道・路肩部) 449 m2<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;<br>表層(車道・路肩部) 449 m2<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; |
| 防護柵工         | 式                   | 1  | 1,953,340  |  |
| 路側防護柵工       | 式                   | 1  | 1,953,340  | ガードレール 202 m<br>塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;  |
| 仮設工          | 式                   | 1  | 85,200     |  |
| 交通管理工        | 式                   | 1  | 85,200     | 交通誘導警備員 1 式  |
| 直接工事費        | 式                   | 1  | 10,178,686 |  |
| 共通仮設費        | 式                   | 1  | 2,271,440  |  |
| 共通仮設費        | 式                   | 1  | 1,010,440  |  |
| 技術管理費        | 式                   | 1  | 852,440    | 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式<br>システム初期費(ICT) 1 式   |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                   | 1  | 158,000    |  |
| 共通仮設費(率計上)   | 式                   | 1  | 1,261,000  |  |
| 純工事費         | 式                   | 1  | 12,450,126 |  |
| 現場管理費        | 式                   | 1  | 4,244,000  |  |
| 工事原価         | 式                   | 1  | 16,694,126 |  |