

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島220号牛根境防災(2工区)工事用道路その他工事
工事地名	鹿児島県垂水市牛根境

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	244日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島220号牛根境防災(2工区)工事用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	39,520,550	
道路土工	式	1	5,209,315	
掘削工(ICT)	式	1	441,100	掘削(ICT) 1,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	365,100	路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m未満；
路床盛土工	式	1	855,300	路床盛土 10 m3 2.5m未満； 路床盛土 170 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
残土処理工	式	1	3,547,815	整地 1 式 敷均し(ルズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
軽量盛土工	式	1	24,084,232	
作業土工	式	1	195,435	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルズ)；
軽量盛土工	式	1	23,888,797	軽量盛土 244 m3 押出發泡； コンクリート床版 330 m2 24-12-25(20)(高炉)厚15cm； 基礎コンクリート 120 m 18-8-25(高炉)； 壁面材 186 m2 厚50mm 標準タイプ；

積算内訳書

工事名	鹿児島220号牛根境防災(2工区)工事用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				裏込砕石 60 m3 発泡ガラス軽量盛土材；
				透水防砂材 312 m2 不織布 厚2.0mm；
防護柵工	式	1	6,103,200	
路側防護柵工	式	1	6,103,200	ガードレール 120 m 塗装品 Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無； プレキャストガードレール基礎 120 m 高さ0.48m 底幅1.1m；
舗装工	式	1	2,376,528	
アスファルト舗装工	式	1	2,376,528	下層路盤(車道・路肩部) 840 m2 再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 840 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
構造物撤去工	式	1	148,695	
構造物取壊し工	式	1	70,680	舗装版破砕 300 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；
運搬処理工	式	1	78,015	殻運搬 15 m3 アスファルト殻； 殻処分 15 m3 アスファルト殻；
応急処理工	式	1	460,410	
応急処理作業工	式	1	201,345	特殊作業員 10 時間 普通作業員 10 時間 運転手(一般) 10 時間 運転手(特殊) 10 時間 ライトバン[二輪駆動]運転 5 時間 乗車定員5名 排気量1.5L； ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転 5 時間 2t積級；

積算内訳書

工事名	鹿児島220号牛根境防災(2工区)工事用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				バックホ(クローラ型)運転 5 時間 山積0.28m3(平積0.2m3);
				ホイールロータ(トラクタショベル)運転 5 時間 山積0.5m3;
				土のう 10 袋 62×48cm 化学繊維袋;
				常温合材 10 袋 袋物(30kg);
応急処理事業工	式	1	259,065	特殊作業員 10 時間 普通作業員 10 時間 運転手(一般) 10 時間 運転手(特殊) 10 時間 ライトバン[二輪駆動]運転 5 時間 乗車定員5名 排気量1.5L; ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]運転 5 時間 2t積級; バックホ(クローラ型)運転 5 時間 山積0.28m3(平積0.2m3); ホイールロータ(トラクタショベル)運転 5 時間 山積0.5m3;
仮設工	式	1	1,138,170	
土留・仮締切工	式	1	941,270	土のう 110 袋 (大型) φ1.1m H=1.1m 長期仮設(3年)対応型;
交通管理工	式	1	196,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,520,550	
共通仮設費	式	1	6,787,470	
共通仮設費	式	1	1,603,470	

積算内訳書

工事名	鹿児島220号牛根境防災（2工区）工用道路その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	472,240	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	469,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,184,000	
純工事費	式	1	46,308,020	
現場管理費	式	1	16,240,000	
工事原価	式	1	62,548,020	
一般管理費等	式	1	11,351,980	
工事価格	式	1	73,900,000	