

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（A1）工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町帖

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	318日間	自 令和 8年 4月15日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（A1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	76,185,506	
道路土工	式	1	7,212,650	
掘削工(ICT)	式	1	1,543,850	掘削(ICT) 3,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	461,150	法面整形(切土部)(ICT) 500 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	5,207,650	整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
橋台工	式	1	68,545,840	
作業土工	式	1	1,068,011	床掘り 1 式 土砂；
				床掘り 1 式 土砂；
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
				土材料 1 式
場所打杭工	式	1	31,075,283	場所打杭 5 本 杭径 2000mm 杭長(設計長) 26.5m；
				積込(ルーズ) 1 式 土砂；
				整地 1 式
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				土砂等運搬 1 式 軟岩；

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（A1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台躯体工	式	1	36,402,546	基礎材	100	m2
				再生クラッシュアン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート	100	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm； コンクリート	633	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無；		
				鉄筋	0.44	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	21.57	t
				SD345 D16～25；		
				鉄筋	20.32	t
				SD345 D29～32；		
鉄筋	0.03	t				
SD345 D22 HDZT77；						
型枠	1	式				
一般型枠；						
支保	1	式				
f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]；						
足場	1	式				
安全ネット必要；						
水抜パイプ	13	m				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50 フィルター有； 排水材設置(構造物背面排水材)	58	m				
仮設工	式	1	427,016			
土留・仮締切工	式	1	256,616	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.5m 平均鋼矢板引拔長 8.5m；		
交通管理工	式	1	170,400	交通誘導警備員		
直接工事費	式	1	76,185,506			

# 積算内訳書

工事名	日南・志布志道路立山橋下部工（A1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,038,966	
共通仮設費	式	1	8,725,966	
運搬費	式	1	7,142,006	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	129,730	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	792,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,313,000	
純工事費	式	1	93,224,472	
現場管理費	式	1	28,685,000	
工事原価	式	1	121,909,472	
一般管理費等	式	1	20,370,528	
工事価格	式	1	142,280,000	