

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路宗妻地区2号函渠工工事
工事地名	鹿児島県志布志市志布志町志布志

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	302日間	自 令和 8年 5月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路宗妻地区2号函渠工工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
道路改良	式	1	92,950,326																																		
カバー工	式	1	89,396,524																																		
作業土工	式	1	15,719,276	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(掘削)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>シラス；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルーズ)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り(掘削)	1	式	土砂；			基面整正	1	式	土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	1	式	シラス；			整地	1	式	敷均し(ルーズ)；		
床掘り(掘削)	1	式																																			
土砂；																																					
基面整正	1	式																																			
土砂等運搬	1	式																																			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																					
土砂等運搬	1	式																																			
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																					
土砂等運搬	1	式																																			
シラス；																																					
整地	1	式																																			
敷均し(ルーズ)；																																					
場所打函渠工(構造物単位)	式	1	73,677,248	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">函渠 (頂版・底版) 内幅 6.9m 内高 6.1m 2連 24-8-40(高炉) 高性能AE減水剤；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">564</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>函渠 (側壁・中壁・翼壁) 内幅 6.9m 内高 6.1m 2連 24-15-40(高炉) 高性能AE減水剤；</td> <td style="text-align: right;">324</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D13；</td> <td style="text-align: right;">4.31</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D16～25；</td> <td style="text-align: right;">44.82</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 SD345 D29～32；</td> <td style="text-align: right;">56.15</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>ひび割れ誘発目地</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>箇所</td> </tr> </table>	函渠 (頂版・底版) 内幅 6.9m 内高 6.1m 2連 24-8-40(高炉) 高性能AE減水剤；	564	m3	函渠 (側壁・中壁・翼壁) 内幅 6.9m 内高 6.1m 2連 24-15-40(高炉) 高性能AE減水剤；	324	m3	鉄筋 SD345 D13；	4.31	t	鉄筋 SD345 D16～25；	44.82	t	鉄筋 SD345 D29～32；	56.15	t	ひび割れ誘発目地	6	箇所															
函渠 (頂版・底版) 内幅 6.9m 内高 6.1m 2連 24-8-40(高炉) 高性能AE減水剤；	564	m3																																			
函渠 (側壁・中壁・翼壁) 内幅 6.9m 内高 6.1m 2連 24-15-40(高炉) 高性能AE減水剤；	324	m3																																			
鉄筋 SD345 D13；	4.31	t																																			
鉄筋 SD345 D16～25；	44.82	t																																			
鉄筋 SD345 D29～32；	56.15	t																																			
ひび割れ誘発目地	6	箇所																																			
構造物撤去工	式	1	261,802																																		
埋設管路撤去工	式	1	29,301	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">地下埋設管路撤去 φ150；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">58</td> <td style="width: 10%;">m</td> </tr> </table>	地下埋設管路撤去 φ150；	58	m																														
地下埋設管路撤去 φ150；	58	m																																			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路宗妻地区2号函渠工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物取壊し工	式	1	166,461	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下；
				舗装版破碎 250 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	66,040	殻運搬 13 m3 アスファルト殻；
				殻処分 13 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	3,292,000	
法面吹付工	式	1	2,440,000	仮設用モルタル吹付 1,000 m2 高炉B(袋物) 1000m2以上 法面清掃不要の補正無；
交通管理工	式	1	852,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	92,950,326	
共通仮設費	式	1	10,511,230	
共通仮設費	式	1	1,189,230	
技術管理費	式	1	261,230	平板載荷試験費 1 式
				道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	928,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,322,000	
純工事費	式	1	103,461,556	
現場管理費	式	1	31,648,000	
工事原価	式	1	135,109,556	

