

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事
工事地名	鹿屋出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	23,140,350	
河川土工	式	1	249,280	
掘削工	式	1	35,050	掘削 100 m3
残土処理工	式	1	214,230	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
堤防養生工	式	1	2,565,840	
伐木除根工	式	1	2,565,840	伐木・伐竹(複合) 200 m2 伐竹； 伐木伐竹運搬 300 m3 処分費 300 m3 竹；
管理用通路工	式	1	391,410	
舗装打換え工	式	1	391,410	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 殻運搬 5 m3 舗装版破碎； 殻処分 5 m3 アスファルト殻； 下層路盤 100 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 100 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
付属物設置工	式	1	456,070	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工	式	1	224,070	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ；	21 m
防止柵工	式	1	232,000	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	20 m
応急処理工	式	1	6,917,670		
応急処理事業工	式	1	6,917,670	応急作業 ；第 1 号明細書	1 式
樋管改修工	式	1	5,159,652		
作業土工	式	1	159,458	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
残土処理工	式	1	74,980	埋戻し	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
置換工	式	1	174,583	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				置換	19 m3
				整地	1 式
函渠工	式	1	355,579	敷均し(ルーズ)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				函渠	2 m3
川表水路工	式	1	3,372,932	24-12-25(20)(高炉)；	
				支保	1 式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；	
				現場打基礎コンクリート	29 m
川表水路工	式	1	3,372,932	18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm；	
				コンクリート(間知)ブロック積	56 m2
				控え35cm 150kg/個以上；	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				胴込・裏込コンクリート	10	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				胴込・裏込材(砕石)	18	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				目地板	1	m2
				(現場打天端コンクリート)		
				瀝青質目地板 t =10 ;		
				現場打天端コンクリート	7	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				A型		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ269cm ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				B型		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ145cm ;		
				底張コンクリート	20	m2
				18-8-40(高炉) 厚30cm ;		
復旧工	式	1	1, 022, 120	張りコンクリート	37	m2
				18-8-40(高炉) 厚35cm ;		
				基礎材	37	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;		
				間知ブロック張	18	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート有 遮水シートA(		
				厚1.0+1 ;		
				コンクリート	0.1	m3
				24-12-25(20)高炉 ;		
構造物補修工	式	1	318, 200			
ひび割れ補修工	式	1	318, 200	低圧注入工法	1	構造物
				25m未満 エポキシ樹脂3種 ;		
				充てん工法	1	構造物
				20m未満 シーラント系 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	4,634,598		
構造物取壊し工	式	1	4,281,243	コンクリート構造物取壊し 21 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 30 m3 鉄筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 0.1 m3 鉄筋構造物 人力施工； 積込 0.1 m3 コンクリート殻； コンクリート構造物取壊し 1 式 上屋 操作台 門柱； コンクリートはつり 0.9 m2 3cmを超え6cm以下；	
運搬処理工	式	1	353,355	殻運搬 21 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 30 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 21 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 30 m3 コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	2,447,630		
水替工	式	1	2,416,430	ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水； ポンプ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；	
交通管理工	式	1	31,200	交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	23,140,350		
共通仮設費	式	1	1,868,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	432, 000	
技術管理費	式	1	186, 000	平板載荷試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	246, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 436, 000	
純工事費	式	1	25, 008, 350	
現場管理費	式	1	7, 161, 000	
工事原価	式	1	62, 042, 150	
一般管理費等	式	1	10, 357, 850	
工事価格	式	1	72, 400, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	20,199,800	
河川土工	式	1	2,024,285	
掘削工	式	1	196,280	掘削 560 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	884,260	法面整形(切土部) 950 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	943,745	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
管理用通路工	式	1	18,097,515	
舗装準備工	式	1	325,980	不陸整正 1,800 m2 補足材無し；
舗装打換え工	式	1	7,064,541	舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 舗装厚 50mm； 舗装版破碎 1,550 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 殻運搬 62 m3 舗装版破碎； 殻処分 62 m3 アスファルト殻； 下層路盤 1,800 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層 1,800 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
防草コンクリート	式	1	10,706,994	張りコンクリート 948 m2 18-8-40 (高炉) 厚20cm 顔料茶系4%；
仮設工	式	1	78,000	

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系上流地区樋管修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	78,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,199,800	
共通仮設費	式	1	1,857,000	
共通仮設費	式	1	272,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	272,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,585,000	
純工事費	式	1	22,056,800	
現場管理費	式	1	7,816,000	
工事原価	式	1	29,872,800	