

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大隅管内機械設備工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	水門設備 (小形水門)	
3) 工 期	291日間	自 令和 7年 5月27日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	11,672,813	
小形水門製作	式	1	11,549,450	
水門設備	式	1	5,324,500	扉体(小形水門) 1 門 戸当り(小形水門) 1 門分 開閉装置(小形水門) 1 門分 維持管理装置 1 式
水門設備	式	1	5,269,600	扉体(小形水門) 1 門 戸当り(小形水門) 1 門分 開閉装置(小形水門) 1 門分 維持管理装置 1 式
操作制御設備	式	1	955,350	水位計 1 式 [岡崎第2樋管] 水位計 1 式 [岡崎第3樋管]
鋼製付属設備	式	1	123,363	
付属設備	式	1	114,181	防護柵(鋼製付属設備C) 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	9,182	溶融亜鉛メッキ施工 1 式
間接労務費	式	1	56,000	
純製作費	式	1	11,728,813	
工場管理費	式	1	39,000	
製作原価	式	1	11,767,813	
据付工	式	1	2,593,695	
小形水門輸送工	式	1	124,000	

積算内訳書

工事名	R 7 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	124,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	2,380,397	
小形水門据付工	式	1	983,090	据付(小形水門) 1 式 撤去(小形水門) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
小形水門据付工	式	1	1,125,751	据付(小形水門) 1 式 撤去(小形水門) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
小形水門据付工	式	1	271,556	据付・撤去(水位計) 1 式 [岡崎第2樋管] 据付・撤去(水位計) 1 式 [岡崎第3樋管]
鋼製付属設備据付	式	1	89,298	
鋼製付属設備据付工	式	1	89,298	据付(鋼製付属設備) 1 式 (防護柵) 直接経費(付属設備) 1 式
共通仮設費	式	1	529,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	529,000	
純工事費	式	1	3,122,695	
現場管理費	式	1	716,000	
据付間接費	式	1	1,264,000	
据付工事原価	式	1	5,102,695	
設計技術費	式	1	470,000	

積算内訳書

工事名	R 7 大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	19,382,889	
一般管理費等	式	1	2,307,111	
工事価格	式	1	21,690,000	

積算内訳書

工事名	R 7 大隅管内機械設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	1,296,000		
小形水門製作	式	1	1,296,000		
操作制御設備	式	1	1,296,000	水位計 [川南樋管]	1 式
				水位計 [宮下排水樋管]	1 式
				水位計 [西町排水樋管]	1 式
純製作費	式	1	1,296,000		
製作原価	式	1	1,296,000		
据付工	式	1	447,381		
小形水門輸送工	式	1	66,000		
輸送工	式	1	66,000	小形水門輸送	1 式
小形水門設備据付	式	1	381,381		
小形水門据付工	式	1	381,381	据付・撤去(水位計) [川南樋管]	1 式
				据付・撤去(水位計) [宮下排水樋管]	1 式
				据付・撤去(水位計) [西町排水樋管]	1 式
共通仮設費	式	1	91,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	91,000		
純工事費	式	1	538,381		

積算内訳書

工事名	R 7大隅管内機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	123,000	
据付間接費	式	1	85,000	
据付工事原価	式	1	746,381	
工事原価	式	1	2,042,381	