

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事
工事地名	高山出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	20,661,224		
河川土工		式	1	376,893		
掘削工		式	1	82,392	掘削	240 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工		式	1	34,330	掘削	100 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
残土処理工		式	1	198,801	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工		式	1	61,370	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
堤防養生工		式	1	2,342,300		
伐木除根工		式	1	2,342,300	伐木・伐竹(複合)	200 m2
					伐竹；	
					伐木伐竹運搬	300 m3
					処分費	300 m3
					竹；	
管理用通路工		式	1	8,222,451		
舗装準備工		式	1	116,150	不陸整正	654 m2
					補足材無し；	
舗装打換え工		式	1	2,661,814	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；	
					舗装版破碎	650 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
					殻運搬	33 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	33 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト殻；		
				下層路盤	654	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層	654	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
舗装打換え工	式	1	382,142	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
				殻運搬	5	m3
				舗装版破碎；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻；		
				下層路盤	100	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
防草コンクリート	式	1	5,062,345	張りコンクリート	522	m2
				18-8-40（高炉）厚20cm；		
付属物設置工	式	1	452,960			
防護柵工	式	1	221,760	ガードレール	21	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無；		
防止柵工	式	1	231,200	転落(横断)防止柵	20	m
				柵高 1.1m 土中建込；		
応急処理工	式	1	9,236,020			
応急処理作業工	式	1	9,236,020	応急作業	1	式
				；第1号明細書		
仮設工	式	1	30,600			

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	30,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,661,224	
共通仮設費	式	1	1,771,000	
共通仮設費	式	1	259,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,512,000	
純工事費	式	1	22,432,224	
現場管理費	式	1	7,395,000	
工事原価	式	1	48,906,411	
一般管理費等	式	1	8,093,589	
工事価格	式	1	57,000,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	6,900,087		
樋管改修工		式	1	1,654,011		
作業土工		式	1	20,938	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
残土処理工		式	1	14,065	基面整正	1 式
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					土砂等運搬	1 式
置換工		式	1	19,840	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					置換	7 m3
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
函渠工		式	1	377,715	整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
					函渠	3 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
川表水路工		式	1	1,108,925	支保	1 式
					f≦40kN/m2[t≦120cm]；	
					現場打基礎コンクリート	6 m
					18-8-40(高炉) 底幅 100 c m 高さ 20 c m；	
					大型ブロック積	12 m2
					控え75cm；	
					胴込・裏込コンクリート	7 m3
					18-8-40(高炉)；	
					胴込・裏込材(碎石)	5 m3
					再生碎石 RC-40；	
					現場打天端コンクリート	0.7 m3
					18-8-25(高炉)；	
					目地板	0.4 m2
					(天端コンクリート)	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青質目地板 t=10 ;		
				現場打小口止コンクリート (A型)	2	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート (B型)	2	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				底張コンクリート	4	m2
				18-8-40(高炉) 厚30cm ;		
				張りコンクリート	4	m2
復旧工	式	1	112, 528	18-8-40(高炉) 厚35cm ;		
				基礎材	4	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ;		
				間知ブロック張	2	m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R		
				C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				コンクリート	0.2	m3
				24-12-25 (20) 高炉 ;		
構造物撤去工	式	1	4, 348, 016			
構造物取壊し工	式	1	4, 303, 400	コンクリート構造物取壊し	11	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				コンクリート構造物取壊し	1	式
				上屋 操作台 門柱 ;		
				コンクリートはつり	1	m2
				3cmを超え6cm以下 ;		
				積込	0.1	m3
				コンクリート殻 ;		
運搬処理工	式	1	44, 616	殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	898, 060			

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水替工	式	1	882,760	ホップ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水； ホップ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；
交通管理工	式	1	15,300	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	6,900,087	
共通仮設費	式	1	494,000	
共通仮設費	式	1	251,000	
技術管理費	式	1	197,000	平板載荷試験費
現場環境改善費（率計上）	式	1	54,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	243,000	
純工事費	式	1	7,394,087	
現場管理費	式	1	1,333,000	
工事原価	式	1	8,727,087	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 肝属川水系下流地区堤防補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	6,788,100	
河川土工	式	1	6,573,900	
掘削工	式	1	1,029,900	掘削 3,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	5,544,000	整地 1 式 敷均し(ルーズ)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	214,200	
交通管理工	式	1	214,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,788,100	
共通仮設費	式	1	686,000	
共通仮設費	式	1	114,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	114,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	572,000	
純工事費	式	1	7,474,100	
現場管理費	式	1	2,878,000	
工事原価	式	1	10,352,100	