

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 大隅管内道路附属施設補修外工事
工事地名	大隅河川国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	262日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月18日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7大隅管内道路附属施設補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	44,707,752	
防護柵工	式	1	9,128,000	
防止柵工	式	1	9,128,000	転落(横断)防止柵 700 m 柵高1.1m 土中建込 ビーム式・ハネ式 ターググラウン ;
標識工	式	1	17,696,400	
小型標識工	式	1	15,852,000	標識柱 100 基 単柱式 径89.1 柱長さ 4.7m 5基以上 ; 標識板 100 枚 2.0m2未満 警戒標識 耐食アルミ板 2mm カブセルプラス ム・カブセルズ型 0.72×0.72 ;
大型標識工	式	1	1,844,400	標識板 2 枚 2.0m2以上 案内標識 カブセルプラスム・カブセルズ型 2.8×3.35 ;
区画線工	式	1	5,532,000	
区画線工	式	1	5,532,000	溶融式区画線 15,000 m 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;
道路附属施設工	式	1	2,654,000	
道路附属物工	式	1	2,654,000	車線分離標 100 本 本体径φ80 ベース径φ250 高さ800mm 可変式(穿 孔式・1本脚) 30本以上 ;
構造物撤去工	式	1	3,723,552	
防護柵撤去工	式	1	882,090	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 700 m 柵高1.1m 土中建込 ビーム式・ハネ式 ; 現場発生品運搬 1 式 転落防止柵 ;

# 積算内訳書

工事名	R 7 大隅管内道路附属施設補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
標識撤去工	式	1	2,841,462	標識撤去 標識柱・基礎撤去(路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識；	100	基
				標識撤去 警戒・規制・指示・路線番号標識；	100	基
				標識撤去 案内標識(路側式・片持式・門型式)；	2	基
				現場発生品運搬 標識板；	1	式
仮設工	式	1	5,973,800			
交通管理工	式	1	5,973,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	44,707,752			
共通仮設費	式	1	6,111,560			
共通仮設費	式	1	1,037,560			
技術管理費	式	1	519,560	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	518,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	5,074,000			
純工事費	式	1	50,819,312			
現場管理費	式	1	22,604,000			
工事原価	式	1	73,423,312			
一般管理費等	式	1	13,066,688			

# 積算内訳書

工事名	R 7 大隅管内道路附属施設補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	86,490,000	