

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 湯之局通信用鉄塔補修工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市東桜島町 1 6 3 0 - 3 湯之中継所

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	123日間	自	令和 7年11月11日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

# 積算内訳書

工事名	R 7 湯之局通信用鉄塔補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備	式	1	24, 428, 889	
通信用鉄塔・反射板設置工	式	1	24, 428, 889	
通信用鉄塔補修工	式	1	24, 428, 889	<div>仮設工</div> <div>1 式</div> <div>仮設足場,養生；</div> <div>鉄塔補修工(ボルト類交換)</div> <div>1 式</div> <div>鉄塔補修工(ボルト類(材料))</div> <div>1 式</div> <div>塗装工 素地調整</div> <div>1, 090 m2</div> <div>RA種(工程1省略) 水洗い含む；</div> <div>塗装工 下塗り</div> <div>1, 090 m2</div> <div>弱溶剤系変性ポキシ樹脂塗料(2回塗り)；</div> <div>塗装工 中塗り</div> <div>1, 090 m2</div> <div>弱溶剤系ふっ素樹脂塗料；</div> <div>塗装工 上塗り</div> <div>1, 090 m2</div> <div>弱溶剤系ふっ素樹脂塗料；</div> <div>現場発生品運搬(電気)</div> <div>1 式</div>
直接工事費	式	1	24, 428, 889	
共通仮設費	式	1	1, 871, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 871, 000	
純工事費	式	1	26, 299, 889	
現場管理費	式	1	8, 991, 000	
工事原価	式	1	35, 290, 889	
一般管理費等	式	1	6, 839, 111	
工事価格	式	1	42, 130, 000	