

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その16）外工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先、鹿児島市祇園之洲地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	513日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その16）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	51,075,954		
道路土工	式	1	528,439		
掘削工	式	1	34,320	転石破砕 火薬使用無；	10 m3
盛土工	式	1	494,119	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 整地 (潮間) 敷均し(ルース)； 土材料 礫質土； 土材料 礫質土；	80 m3 50 m3 80 m3 50 m3
仮設工	式	1	50,211,915		
土留・仮締切工	式	1	49,992,145	溝掘り 埋戻し 鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8m以下； 袋詰玉石 製作・据付 2t用 捨石(5～100kg)； 矢板背面間詰め 捨石(5～100kg)；	1 式 1 式 50 枚 15 袋 21 m3
汚濁防止工	式	1	130,520	汚濁防止フェンス (支給品) 設置 垂下型 連続ポートφ400 H=2.0m(＃500)； 汚濁防止フェンス 撤去 垂下型 連続ポートφ400 H=2.0m(＃500)；	20 m 20 m
交通管理工	式	1	89,250	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１６）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	335,600	
応急処理作業工	式	1	335,600	応急処理作業 1 式
直接工事費	式	1	51,075,954	
共通仮設費	式	1	6,283,000	
共通仮設費	式	1	729,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	587,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,554,000	
純工事費	式	1	57,358,954	
現場管理費	式	1	18,495,000	
工事原価	式	1	120,343,446	
一般管理費等	式	1	19,866,554	
工事価格	式	1	140,210,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島１０号白浜地区工事用道路整備（その１６）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	29,511,742			
仮設工		式	1	29,176,142			
仮橋・仮栈橋工		式	1	29,033,342	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	904	m2
					撤去；		
					仮設高欄	202	m
					単管ハ゜イ°型 撤去；		
					覆工板賃料	884	m2
					(既設覆工板)		
					2000×1000(鋼製・補強型)；		
					仮設高欄賃料	202	m
					(既設高欄)		
					単管ハ゜イ°型；		
交通管理工		式	1	142,800	交通誘導警備員	1	式
応急処理工		式	1	335,600			
応急処理作業工		式	1	335,600	応急処理作業	1	式
直接工事費		式	1	29,511,742			
共通仮設費		式	1	4,090,750			
共通仮設費		式	1	788,750			
運搬費		式	1	417,750	仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	371,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	3,302,000			
純工事費		式	1	33,602,492			

仮番号

- 4 -