

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号伊勢淵地区改良（その2）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市鶴川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 7年 7月16日 至 令和 8年 2月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢渕地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	77,133,117		
道路土工	式	1	16,024,587		
掘削工	式	1	2,831,268	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	930 m3
				掘削 軟岩 片切掘削；	90 m3
				土砂等運搬 軟岩；	1,020 m3
				積込（ルース） 土砂 土量50,000m3未満；	1,000 m3
掘削工（ICT）	式	1	6,108,779	掘削（ICT） 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	7,500 m3
				掘削（ICT） 土砂 片切掘削；	140 m3
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	7,370 m3
				積込（ルース） 土砂 土量50,000m3未満；	140 m3
路体盛土工（ICT）	式	1	2,020,080	路体（築堤）盛土（ICT）	7,600 m3
法面整形工（ICT）	式	1	1,765,952	法面整形（切土部）（ICT） け質土、砂及び砂質土、粘性土；	840 m2
				法面整形（切土部）（ICT） 軟岩I；	80 m2
				法面整形（盛土部）（ICT） 法面締固め有り；	1,020 m2
防草コンクリート	式	1	3,030,548	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	934 m2
残土処理工	式	1	267,960	土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；	280 m3

積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢淵地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
地盤改良工	式	1	6,096,700	
自走式土質改良工	式	1	6,096,700	土質改良 3,000 m3 ※質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 特号(フレコン)；
法面工	式	1	3,945,672	
植生工	式	1	3,945,672	植生基材吹付 440 m2 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満； 人工張芝 1,480 m2 ネット付；
擁壁工	式	1	5,037,711	
作業土工	式	1	135,031	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,902,680	重力式擁壁 73 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
カルバート工	式	1	30,160,323	
作業土工	式	1	335,458	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
プレキャストカルバート工	式	1	29,824,865	プレキャストボックス 38 m 内幅 2.5m 内高 2.25m；
排水構造物工	式	1	7,665,784	
作業土工	式	1	597,019	床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り(掘削) 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢淵地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				(破砕片除去)		
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	1,141,556	プレキャストU型側溝	116	m
				300×300(水路用)；		
集水桝・マンホール工	式	1	1,113,200	現場打ち集水桝	3	箇所
				(縞鋼板蓋)		
				500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法		
				面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(縞鋼板蓋)		
				500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法		
				面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(呑口工)		
				3000×2000×1300 現場打材 24-12-25(20)(高		
				炉) 法面作業補正無；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				(吐口工)		
				3000×2000×1300 現場打材 24-12-25(20)(高		
				炉) 法面作業補正無；		
				蓋	4	枚

積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢渕地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；		
排水工	式	1	1,320,450	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	107	m
				縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	12	m
				縦排水蓋 縞鋼板 400×600×3.2；	5	枚
防草コンクリート	式	1	3,493,559	張りコンクリート (小段排水) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無；	437	m2
				張りコンクリート (縦排水) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	12	m2
舗装工	式	1	3,206,709			
アスファルト舗装工	式	1	2,966,895	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m未 満；	69	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	376	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；	176	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 70mm；	622	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	622	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；	69	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	376	m2

積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢淵地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリート舗装工	式	1	239,814	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 3.1m未満；	54	m2
				コンクリート舗装 18-8-40(高炉) 舗装厚100mm；	54	m2
防護柵工	式	1	1,912,141			
防止柵工	式	1	1,912,141	基礎ブロック, 鋼管基礎	8	基
				鋼管基礎 φ101.6 L=600；		
				基礎ブロック, 鋼管基礎	61	基
				鋼管基礎 φ101.6 L=700；		
道路付属施設工	式	1	262,440	金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m 格子網型 標準；	12	m
				金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m 格子網型 傾斜；	117	m
境界工	式	1	262,440	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	30	本
構造物撤去工	式	1	615,258			
構造物取壊し工	式	1	426,360	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	38	m3
運搬処理工	式	1	188,898	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	38	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	38	m3
仮設工	式	1	2,205,792			
仮水路工	式	1	1,991,592	水替水路 t=10cm 18-8-40(高炉)；	1	式
交通管理工	式	1	214,200	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島3号伊勢渕地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	77,133,117	
共通仮設費	式	1	24,930,992	
共通仮設費	式	1	16,838,992	
準備費	式	1	14,643,817	伐採 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,395,175	システム初期費(ICT) 1 式 平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	800,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,092,000	
純工事費	式	1	102,064,109	
現場管理費	式	1	29,512,000	
工事原価	式	1	131,576,109	
一般管理費等	式	1	20,903,891	
工事価格	式	1	152,480,000	