

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その17）工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	136日間	自 令和 7年 7月28日 至 令和 7年12月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その17）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	75,854,169	
道路土工	式	1	3,693,699	
掘削工	式	1	34,320	転石破砕 10 m3 火薬使用無；
盛土工	式	1	3,659,379	路体(築堤)盛土 420 m3 4.0m以上； 整地 570 m3 (潮間) 敷均し(ルース)； 土材料 420 m3 礫質土； 土材料 570 m3 礫質土；
仮設工	式	1	71,824,870	
土留・仮締切工	式	1	71,135,950	広幅鋼矢板 37 枚 ハット形(50H) 平均鋼矢板長さ 12.0m 鋼矢板打 込長 9m以下； 袋詰玉石 75 袋 製作・据付 2t用 捨石(5~100kg)； 矢板背面間詰め 75 m3 捨石(5~100kg)；
汚濁防止工	式	1	510,420	汚濁防止フェンス 60 m (支給品) 設置 垂下型 連続ポットφ400 H=2.0m(#500)； 汚濁防止フェンス 60 m 撤去 垂下型 連続ポットφ400 H=2.0m(#500)；
交通管理工	式	1	178,500	交通誘導警備員 1 式
応急処理工	式	1	335,600	

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その17）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	335,600	応急処理作業 1 式
直接工事費	式	1	75,854,169	
共通仮設費	式	1	10,162,600	
共通仮設費	式	1	2,028,600	
運搬費	式	1	1,205,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	823,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,134,000	
純工事費	式	1	86,016,769	
現場管理費	式	1	27,774,000	
工事原価	式	1	113,790,769	
一般管理費等	式	1	19,179,231	
工事価格	式	1	132,970,000	