

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号浜田地区地盤改良(その9)工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	198日間	自 令和7年7月17日 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号浜田地区地盤改良（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	54,670,909	
地盤改良工	式	1	27,207,065	
固結工	式	1	27,207,065	中層混合処理 改良深度（平均）3.9m 施工規模 1000m3以上セ メント系固化材（特殊土用）； 633 m3 中層混合処理 改良深度（平均）9.6m 施工規模 1000m3以上セ メント系固化材（特殊土用）； 1,286 m3 中層混合処理 改良深度（平均）12.3m 施工規模 1000m3以上 セメント系固化材（特殊土用）； 1,305 m3
排水構造物工	式	1	13,551,902	
作業土工	式	1	215,434	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 1 式 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
管渠工	式	1	12,402,868	高耐圧ポリエチレン管 104.5 m 耐圧ポリエチレンリブ管 R30 φ1000mm；
集水桝・マンホール工	式	1	933,600	現場打ち集水桝 1 箇所 （呑口桝） 2400×1500×850-1700 現場打材 18-8-40（高炉） ）法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所

積算内訳書

工事名	鹿児島3号浜田地区地盤改良（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(吐口柵)(鋼製蓋) 1700×1800×1200 現場打材 18-8-40(高炉) 法 面作業補正無； 蓋 (鋼製蓋) 1700×1800用 T-14 並目 (ボルト固定・受枠(メッキ 含む)；
応急処理工	式	1	13,424,000	
応急処理作業工	式	1	13,424,000	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	487,942	
作業ヤード整備工	式	1	322,192	ヤード造成 399 m2
交通管理工	式	1	165,750	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	54,670,909	
共通仮設費	式	1	11,968,675	
共通仮設費	式	1	6,201,675	
運搬費	式	1	5,525,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,675	六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	606,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,767,000	
純工事費	式	1	66,639,584	

