

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島220号敷根地区地盤改良(その4)工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	120日間	自 令和7年8月1日 至 令和7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島220号敷根地区地盤改良(その4)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	53,396,553	
道路土工	式	1	909,403	
掘削工	式	1	222,080	掘削 640 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	331,611	路体(築堤)盛土 340 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 370 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 370 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	355,712	整地 640 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 640 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	51,394,200	
固結工	式	1	51,394,200	スクリー攪拌 9 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17.5 m 長さ(杭長) 17m； スクリー攪拌 64 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18m 長さ(杭長) 17.5m； スクリー攪拌 35 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.5 m 長さ(杭長) 18m； スクリープラント現場内移設 1 式
応急処理工	式	1	335,600	

積算内訳書

工事名	鹿児島220号敷根地区地盤改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	335,600	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	757,350	
交通管理工	式	1	757,350	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	53,396,553	
共通仮設費	式	1	20,722,175	
共通仮設費	式	1	15,073,175	
運搬費	式	1	14,397,000	重建設機械分解組立費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	78,175	六価カドミ溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	598,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,649,000	
純工事費	式	1	74,118,728	
現場管理費	式	1	23,061,000	
工事原価	式	1	97,179,728	
一般管理費等	式	1	16,710,272	
工事価格	式	1	113,890,000	