

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良(その5)工事
工事地名	鹿児島県阿久根市上穴迫地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	297日間	自 令和 8年 1月28日 至 令和 8年11月20日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良（その5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	100,303,022	
道路土工	式	1	69,990,813	
掘削工(ICT)	式	1	9,405,120	掘削(ICT) 30,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	2,398,600	法面整形(切土部)(ICT) 2,680 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；
防草コンクリート	式	1	2,482,983	張りコンクリート 709 m2 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	55,704,110	整地 30,300 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 29,490 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 770 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	8,338,560	
植生工	式	1	8,338,560	植生基材吹付 1,720 m2 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；
排水構造物工	式	1	17,166,707	
作業土工	式	1	958,884	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；

## 積算内訳書

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良(その5)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				整地 残土受け入れ地での処理； 1 式
集水桝・マンホール工	式	1	441,960	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無； 4 箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法 面作業補正無； 3 箇所
				蓋(縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)； 7 枚
排水工	式	1	3,647,880	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 308 m
				縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 23 m
				縦排水蓋 縞鋼板 400×600×3.2； 10 枚
防草コンクリート	式	1	12,117,983	張りコンクリート (小段排水) 18-8-40(高炉) コンクリート夜間割増無； 1,517 m <sup>2</sup>
				張りコンクリート (縦排水) 18-8-25(20)(高炉) コンクリート夜間割増無； 23 m <sup>2</sup>
構造物撤去工	式	1	330,340	
構造物取壊し工	式	1	224,400	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 20 m <sup>3</sup>
運搬処理工	式	1	105,940	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 20 m <sup>3</sup>

## 積算内訳書

工事名	鹿児島3号上穴迫地区改良(その5)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; <span style="float: right;">20      m3</span>
応急処理工	式	1	1,995,300	
応急処理作業工	式	1	1,995,300	応急処理作業 <span style="float: right;">1      式</span>
仮設工	式	1	2,481,302	
仮水路工	式	1	1,050,752	床掘り <span style="float: right;">1      式</span> 土砂 ; 基面整正 <span style="float: right;">1      式</span> 土砂等運搬 <span style="float: right;">1      式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 <span style="float: right;">1      式</span> 残土受け入れ地での処理 ; 仮排水溝 <span style="float: right;">208      m</span> 18-8-40(高炉) t=5cm ; 目地板 <span style="float: right;">2      m2</span> 瀝青繊維質目地板t=10 ; 仮設排水管 <span style="float: right;">38      m</span> 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル構造(露出管) ;
交通管理工	式	1	1,430,550	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1      式</span>
直接工事費	式	1	100,303,022	
共通仮設費	式	1	11,633,175	
共通仮設費	式	1	1,643,175	
技術管理費	式	1	661,175	システム初期費(ICT) <span style="float: right;">1      式</span> 道路施設基本データ作成費用 <span style="float: right;">1      式</span>
現場環境改善費(率計上)	式	1	982,000	

