

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その19）工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	222日間	自 令和 8年 2月 3日 至 令和 8年 9月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その19）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	45,918,249	
道路土工	式	1	2,923,267	
掘削工	式	1	33,850	転石破砕 10 m3 火薬使用無；
盛土工	式	1	2,889,417	路体(築堤)盛土 390 m3 4.0m以上； 整地 380 m3 (潮間) 敷均し(ルース)； 土材料 390 m3 礫質土； 土材料 380 m3 礫質土；
仮設工	式	1	42,662,432	
土留・仮締切工	式	1	42,070,052	鋼矢板 5 枚 III型 平均鋼矢板長さ 9.0m 鋼矢板打込長 8m以下； 鋼矢板 50 枚 III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 8m以下； 袋詰玉石 94 袋 製作・据付 2t用(長期性能型) 購入材； 矢板背面間詰め 96 m3 捨石(10~100kg)；
汚濁防止工	式	1	413,880	汚濁防止フェンス 60 m (支給品) 設置 垂下型 連続700トφ400 H=2.0m(#500)； 汚濁防止フェンス 60 m 撤去 垂下型 連続700トφ400 H=2.0m(#500)；
交通管理工	式	1	178,500	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その19）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	332,550	
応急処理作業工	式	1	332,550	応急処理作業 1 式
直接工事費	式	1	45,918,249	
共通仮設費	式	1	5,961,000	
共通仮設費	式	1	700,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	558,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,261,000	
純工事費	式	1	51,879,249	
現場管理費	式	1	17,482,000	
工事原価	式	1	69,361,249	
一般管理費等	式	1	12,428,751	
工事価格	式	1	81,790,000	