積算内訳書

１．工事名

工事名	鹿児島１０号花倉地区改良（その５）工事
工事地名	鹿児島県鹿児島市吉野町花倉地先

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　285日間　　自　　令和 8年 4月20日
　　至　　令和 9年 1月29日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号花倉地区改良（その５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	75,478,650			
構造物撤去工	式	1	65,027,000			
防護柵撤去工	式	1	38,148	立入防止柵撤去 （屋上部） 柵高2.0m(曲忍付) 支柱間隔2.0m；	22	m
構造物取壊し工	式	1	44,533,708	内部仕上材解体	607	m2
				RC造上屋解体	607	m2
				機械･人力併用；		
				設備配管類撤去	607	m2
				電気･給水･空調；		
				外壁ｾﾒﾝﾄﾘｼﾝ除去	40	m2
				積込	932	m3
				廃棄物；		
				外部足場	1	式
				内部足場	1	式
運搬処理工	式	1	20,455,144	廃材処分	682	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				廃材処分	113	m3
				木材(解体くず)；		
				廃材処分	8	m3
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類；		
				廃材処分	70	m3
				ｶﾞﾗｽ陶磁器；		
				廃材処分	22	m3
				廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ；		
				廃材処分	17	m3
				木毛ｾﾒﾝﾄ板；		
				廃材処分	22	m3
				石綿含有廃棄物；		
				現場発生品運搬	1	式
				鉄くず；		

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号花倉地区改良（その５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	2,146,210			
交通管理工	式	1	2,146,210	交通誘導警備員	1	式
応急処理工	式	1	8,305,440			
応急処理作業工	式	1	8,305,440	応急処理作業	1	式
直接工事費	式	1	75,478,650			
共通仮設費	式	1	11,826,460			
共通仮設費	式	1	4,425,460			
準備費	式	1	355,500	建築物石綿含有建材調査費	1	式
安全費	式	1	3,330,960	石綿等呼吸用保護具等費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	739,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,401,000			
純工事費	式	1	87,305,110			
現場管理費	式	1	25,939,000			
工事原価	式	1	113,244,110			
一般管理費等	式	1	18,585,890			
工事価格	式	1	131,830,000			