

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島220号敷根地区地盤改良(その5)工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	208日間	自 令和8年4月6日 至 令和8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島220号敷根地区地盤改良(その5)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	48,759,444	
道路土工	式	1	2,515,394	
掘削工	式	1	171,745	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 490 m3
路体盛土工	式	1	1,081,948	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 340 m3 土砂等運搬 370 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 370 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	1,261,701	整地 490 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 490 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	43,595,500	
固結工	式	1	43,595,500	スクリ-攪拌 40 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18m 長さ(杭長) 17.5m； スクリ-攪拌 25 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 18.5 m 長さ(杭長) 18m； スクリ-攪拌 20 本 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 19m 長さ(杭長) 18.5m；
応急処理工	式	1	1,730,300	
応急処理作業工	式	1	1,730,300	応急処理作業 1 式

積算内訳書

工事名	鹿兒島220号敷根地区地盤改良（その5）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	918,250	
交通管理工	式	1	918,250	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,759,444	
共通仮設費	式	1	15,431,800	
共通仮設費	式	1	10,229,800	
運搬費	式	1	9,667,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,800	六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	555,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,202,000	
純工事費	式	1	64,191,244	
現場管理費	式	1	20,115,000	
工事原価	式	1	84,306,244	
一般管理費等	式	1	14,753,756	
工事価格	式	1	99,060,000	