積算内訳書

１．工事名

工事名	鹿児島１０号白浜地区改良１７工区工事
工事地名	鹿児島県姶良市脇元地先

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　339日間　　自　　令和 8年 3月25日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区改良１７工区工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	78,702,731			
道路土工	式	1	6,070,071			
掘削工(ICT)	式	1	1,477,987	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	910 740 920	m3 m3 m3
路体盛土工	式	1	3,981,884	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	470 310 860 860	m3 m3 m3 m3
残土処理工	式	1	610,200	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	720 720	m3 m3
護岸工	式	1	20,091,833			
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	11,942,050	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付 (直立消波ﾌﾞﾛｯｸ) 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有； 海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付 (直立消波ﾌﾞﾛｯｸ) 鉄筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) １ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有； 裏込め石 積込(ﾙｰｽﾞ)	64 6 60 60	個 個 m3 m3

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区改良１７工区工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				岩塊･玉石 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	60	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				表面均し	270	m2
				吸出し防止材	440	m2
				合繊不織布 t=10mm；		
場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	8,149,783	ｺﾝｸﾘｰﾄ	229	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	11	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
擁壁工	式	1	48,095,727			
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	48,095,727	補強土壁壁面材組立・設置	450	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強材取付	4,100	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し･敷均し、締固め	2,800	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面上端処理	75	m
				(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				幅 0.4m 24-12-25(20)(高炉)；		
				目地板	9	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				足場	1	式
応急処理工	式	1	3,460,600			
応急処理作業工	式	1	3,460,600	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	984,500			
交通管理工	式	1	984,500	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島１０号白浜地区改良１７工区工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	78,702,731	
共通仮設費	式	1	9,491,225	
共通仮設費	式	1	1,472,225	
技術管理費	式	1	662,225	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	810,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,019,000	
純工事費	式	1	88,193,956	
現場管理費	式	1	27,199,000	
工事原価	式	1	115,392,956	
一般管理費等	式	1	19,417,044	
工事価格	式	1	134,810,000	