

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事
工事地名	鹿児島県始良市脇元地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	317日間	自 令和 8年 3月19日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	63,586,906	
道路土工	式	1	6,877,574	
掘削工(ICT)	式	1	52,932	掘削(ICT) 120 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	652,778	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 130 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 130 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	3,722,340	路体(築堤)盛土(ICT) 1,500 m3 土砂等運搬 1,480 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1,500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	596,770	路床盛土 50 m3 2.5m未満； 路床盛土 40 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 110 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 110 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工(ICT)	式	1	1,764,756	路床盛土(ICT) 620 m3 土砂等運搬 680 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 680 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	87,998	法面整形(切土部)(ICT) 20 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	120	m2
地盤改良工	式	1	1,103,070			
固結工	式	1	1,103,070	中層混合処理 改良深度 2.5m 施工規模 1000m3未満 セメント(高 炉)；	166	m3
法面工	式	1	1,120,350			
法面吹付工	式	1	1,120,350	モルタル吹付 普通セメント 厚8cm；	105	m2
擁壁工	式	1	6,301,084			
作業土工	式	1	50,494	床掘り 土砂； 埋戻し	1	式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	6,250,590	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁基礎 (段差部) 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁； 補強材取付 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め 帯鋼補強土壁； まき出し・敷均し、締固め (基盤排水層) 単粒度砕石 4号30-20mm； まき出し・敷均し、締固め (壁面排水層) 単粒度砕石 4号30-20mm； 壁面上端処理	10	m
					1	m3
					54	m2
					645	m
					320	m3
					34	m3
					26	m3
					10	m

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(笠コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) ; 目地板 0.8 m2 瀝青繊維質目地板t=20 ; 排水管敷設 13 m (地下排水) 波状管 高密度ポリエチレン管(有孔管 シングル構造) 管径 200mm ; 排水管敷設 7 m (地下排水) 波状管 高密度ポリエチレン管(無孔管 シングル構造) 管径 200mm ; フィルター材 3 m3 (地下排水) 単粒度砕石 4号 30-20 ; 吸出し防止材 63 m2 長繊維ポリエステル系 不織布 2.0mm~2.1mm ; 足場 1 式
石・ブロック積(張)工	式	1	1,033,466	
作業土工	式	1	40,014	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	993,452	現場打基礎コンクリート 8 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 現場打小口止コンクリート 0.3 m3 18-8-40(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 22 m2 控え350 ; 張りコンクリート 0.4 m3 18-8-40(高炉) ; 胴込・裏込材(砕石) 5 m3 再生砕石 RC-40 ;

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1 m3 0.1 m2
防護柵工	式	1	3,387,103		
路側防護柵工	式	1	2,069,380	ガードレール 塗装品(白) Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	214 m
防止柵工	式	1	130,520	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグブラウン ;	13 m
防護柵基礎工	式	1	1,187,203	基礎材 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.1m ; 基礎材 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16~25 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ; 目地板 (ゴムプレート) SBR 単層 厚10mm ; 発泡スチロール 密度20 50×500 ;	8 m2 41 m2 15 m2 11 m3 1 式 0.53 t 0.38 t 2 m2 3 m2 5 m2
区画線工	式	1	563,468		

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	563,468	溶融式区画線	430	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	54	m
				溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
				溶融式区画線	480	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
道路付属施設工	式	1	1,972,726			
階段工	式	1	990,166	現場打階段	24	m2
				18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン40~0；		
				小口止コンクリート	5	m3
				18-8-40(高炉)；		
道路付属物工	式	1	338,030	線形誘導標	6	枚
				矢印板(片面) 480×240 ガードレール添加式(C種) H=700；		
				視線誘導標	5	本
				反射体径φ70 支柱径φ34 防護柵取付 10本未満；		
				交通遮断機	1	基
				(支給品)		
				ガードレール取付式 W=5.0m アルミポール(φ60.5×1.6t) ターボリン標識含む；		
				車止め	1	箇所
				横型(土中式杭基礎) φ76.3×W1000×H700 ターボリン；		
照明工	式	1	644,530	引込柱移設	1	箇所
応急処理工	式	1	5,190,900			
応急処理作業工	式	1	5,190,900	応急処理作業	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	893,600	
構造物取壊し工	式	1	893,600	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 80 m3
仮設工	式	1	35,143,565	
工事用道路工	式	1	29,686,265	転石破砕 10 m3 火薬使用無； 整地 2,700 m3 敷均し(ルーズ)； 土材料 2,700 m3 礫質土； 袋詰玉石 521 袋 製作 2t用(長期性能型) 購入材； 袋詰玉石 521 袋 積込・運搬 2t用； 袋詰玉石 521 袋 据付 2t用；
汚濁防止工	式	1	3,685,200	汚濁防止フェンス 400 m (支給品) 設置 垂下型 連続ポルトφ400 H=2.0m(#500)； 汚濁防止フェンス 400 m 撤去 垂下型 連続ポルトφ400 H=2.0m(#500)；
交通管理工	式	1	1,772,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	63,586,906	
共通仮設費	式	1	13,525,025	
共通仮設費	式	1	4,723,025	
運搬費	式	1	2,373,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式

積算内訳書

工事名	鹿兒島10号白浜地区工事用道路整備（その20）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,469,025	平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 六価カド溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	881,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,802,000	
純工事費	式	1	77,111,931	
現場管理費	式	1	30,862,000	
工事原価	式	1	107,973,931	
一般管理費等	式	1	18,316,069	
工事価格	式	1	126,290,000	