# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 鹿児島３号堀川地区改良（その２）工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県阿久根市山下地先 |

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　262日間　　自　　令和 8年 4月 1日
　　至　　令和 8年12月18日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | 鹿児島３号堀川地区改良（その２）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | 式 | 1 | 73,529,414 | | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 32,404,837 | | | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 74,987 | 掘削(ICT) | 170 | m3 |
| | | | | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； | | |
| 路体盛土工(ICT) | 式 | 1 | 26,681,711 | 路体(築堤)盛土(ICT) | 28,000 | m3 |
| | | | | 排水材設置(水平排水層) | 175 | m |
| | | | | 排水材設置(基盤排水層) | 934 | m3 |
| | | | | 土砂等運搬 | 6,490 | m3 |
| | | | | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； | | |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 6,500 | m3 |
| | | | | 土砂 土量50,000m3未満； | | |
| 法面整形工(ICT) | 式 | 1 | 2,912,616 | 法面整形(盛土部)(ICT) | 2,240 | m2 |
| | | | | 法面締固め有り； | | |
| | | | | 法面整形(盛土部)(ICT) | 1,460 | m2 |
| | | | | 法面締固め無し； | | |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 式 | 1 | 2,735,523 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ | 758 | m2 |
| | | | | 18-8-40（高炉） ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； | | |
| 法面工 | 式 | 1 | 1,621,760 | | | |
| 植生工 | 式 | 1 | 1,621,760 | 人工張芝 | 2,240 | m2 |
| | | | | ﾈｯﾄ付； | | |
| 擁壁工 | 式 | 1 | 5,055,534 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 259,574 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | | | 土砂； | | |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | 基面整正 | 1 | 式 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式 | 1 | 4,795,960 | 小型擁壁 | 3 | m3 |
| | | | | 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)； | | |
| | | | | 重力式擁壁 | 26 | m3 |
| | | | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 前面勾配0.5； | | |
| | | | | 重力式擁壁 | 30 | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 鹿児島３号堀川地区改良（その２）工事 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | |
| | | | | 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 前面勾配0.55<br>； | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 19,920,023 | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 674,581 | 床掘り<br>土砂；<br>埋戻し<br>基面整正 | 1 式<br><br>1 式<br>1 式 |
| 側溝工 | 式 | 1 | 4,072,200 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝<br>300×300(水路用)； | 330 m |
| 集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 | 式 | 1 | 87,560 | 現場打ち集水桝<br>(鋼製蓋)<br>500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面<br>作業補正無；<br>蓋<br>(鋼製蓋)<br>500×500用 T-14 並目； | 1 箇所<br><br><br><br>1 枚 |
| 地下排水工 | 式 | 1 | 60,540 | 暗渠排水管<br>据付 直管 200～400mm VP-300；<br>ふとんかご<br>ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm<br>； | 3 m<br><br>2 m |
| 排水工 | 式 | 1 | 4,518,700 | 小段排水<br>(U型側溝)<br>側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； | 365 m |
| 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ | 式 | 1 | 10,506,442 | 張りｺﾝｸﾘｰﾄ<br>(小段排水)<br>18-8-40 (高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； | 1,272 m2 |
| 舗装工 | 式 | 1 | 903,150 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | 式 | 1 | 903,150 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 3.1m未満；<br>表層(車道・路肩部) | 270 m2<br><br>270 m2 |

# 積算内訳書

| 工事名 | 鹿児島３号堀川地区改良（その２）工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 |
| | | | | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下； |
| 道路付属施設工 | 式 | 1 | 244,750 | |
| 境界工 | 式 | 1 | 244,750 | 境界杭 25 本<br>120×120×900 根巻き基礎無し； |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 6,921,200 | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 6,921,200 | 応急処理作業 1 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 6,458,160 | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 6,458,160 | 交通誘導警備員 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 73,529,414 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 9,715,225 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,179,225 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,407,225 | 平板載荷試験費 1 式<br>ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 1 式<br>道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 772,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 7,536,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 83,244,639 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 25,747,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 108,991,639 | |
| | | | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | 鹿児島３号堀川地区改良（その２）工事 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　　別　　内　　訳 |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 18,468,361 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 127,460,000 | |