積算内訳書

１．工事名

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事
工事地名	鹿児島県阿久根市山下地先

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　311日間　　自　　令和 8年 4月 6日
　　至　　令和 9年 2月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	69,883,074			
道路土工	式	1	16,343,359			
掘削工(ICT)	式	1	26,466	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	60	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	12,477,708	路体(築堤)盛土(ICT) 排水材設置 (水平排水層) 排水材設置 (基盤排水層)	20,800 103 656	m3 m m3
路床盛土工(ICT)	式	1	222,902	路床盛土(ICT) (橋台背面)	590	m3
法面整形工(ICT)	式	1	2,000,250	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め有り； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,540 1,000	m2 m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,616,033	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40（高炉）　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	452	m2
地盤改良工	式	1	4,185,823			
路床安定処理工	式	1	349,774	安定処理 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 24. 7t/100m2 ｾﾒﾝﾄ系固化材（一般軟弱土用）ﾌﾚｺﾝ ；	47	m2
自走式土質改良工	式	1	2,949,480	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 130kg/m3 ｾﾒﾝﾄ系 固化材（一般軟弱土用）ﾌﾚｺﾝ；	620	m3
置換工	式	1	886,569	置換 改良土　；	550	m3
法面工	式	1	1,114,960			
植生工	式	1	1,114,960	人工張芝 ﾈｯﾄ付；	1,540	m2

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
擁壁工	式	1	21,123,978			
作業土工	式	1	107,831	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,888,200	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 天端幅0.2m ； 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 天端幅0.3m ；	2 16 	m3 m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	6,656,202	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ (底版ｺﾝｸﾘｰﾄ) 24-12-25(20)(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ (充填ｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-12-25(20)(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ (天端ｺﾝｸﾘｰﾄ) 30-12-25(20)(高炉)； ｺﾝｸﾘｰﾄ (端部止ｺﾝｸﾘｰﾄ) 18-8-40(高炉)； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠；	34 26 13 2 4 2.45 2.33 0.37 1 	m2 m3 m3 m3 m3 t t t 式

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 控500；	17	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 控900；	12	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 控1300；	12	m2
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 控1800；	12	m2
				排水材設置(構造物背面排水材)	44	m
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	12,471,745	補強土壁基礎 18-8-40(高炉)；	21	m
				補強土壁壁面材組立・設置 帯鋼補強土壁；	155	m2
				補強材取付 帯鋼補強土壁；	1,771	m
				まき出し･敷均し、締固め 帯鋼補強土壁；	862	m3
				まき出し･敷均し、締固め (基盤排水層) 単粒度砕石 4号30-20mm；	98	m3
				まき出し･敷均し、締固め (壁面排水層) 単粒度砕石 4号30-20mm；	68	m3
				吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 厚2.0mm～2.1mm；	157	m2
				壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ) 幅 0.3m；	21	m
				足場	1	式
				目地板 瀝青繊維質目地板t=20；	2	m2
				排水管敷設 (地下排水) 波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造)	21	m

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				管径 200ｍｍ；		
				排水管敷設	7	m
				(地下排水)		
				波状管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(2/3周有孔管 ｼﾝｸﾞﾙ構造) 管径 200ｍｍ；		
				ﾌｨﾙﾀｰ材	8	m3
				(地下排水)		
				単粒度砕石 4号30-20mm；		
				吸出し防止材	66	m2
				(地下排水)		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 不織布 厚2.0mm～2.1mm；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	3,103,870			
作業土工	式	1	72,574	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	3,031,296	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	23	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55ｃｍ 高さ 35ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	70	m2
				控350；		
				胴込･裏込材(砕石)	23	m3
				再生砕石 RC-40；		
				目地板	0.3	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				18-8-40(高炉)；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
排水構造物工	式	1	15,107,684			
作業土工	式	1	627,451	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	4,135,586	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300(水路用)；	273	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋側溝) 300×300(縦断用)；	21	m
				側溝蓋 300用(縦断用 防音蓋) T-25；	37	枚
				側溝蓋 300用(縦断用 集水蓋) T-25；	4	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	720,890	現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-3 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水桝 (鋼製蓋) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	3	箇所
				蓋(縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；	7	枚
				蓋(鋼製蓋) 500×500用 T-14 並目；	1	枚
				蓋(鋼製蓋) 500×500用 T-25 並目；	2	枚

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水工	式	1	2,851,828	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水蓋 縞鋼板 400×600×3.2 ; 排水材設置(構造物背面排水材) 面状系 30×400 ;	200 11 10 36	m m 枚 m
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	6,771,929	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水) 18-8-40 (高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 ; 張りｺﾝｸﾘｰﾄ (縦排水) 18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 ;	821 11	m2 m2
舗装工	式	1	240,840			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	240,840	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ 3.1m未 満 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3 .0m以下 ;	72 72	m2 m2
道路付属施設工	式	1	156,640			
境界工	式	1	156,640	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し ;	16	本
応急処理工	式	1	6,921,200			
応急処理作業工	式	1	6,921,200	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	1,584,720			

積算内訳書

工事名	鹿児島３号堀川地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,584,720	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,883,074			
共通仮設費	式	1	9,877,425			
共通仮設費	式	1	2,680,425			
技術管理費	式	1	1,940,425	平板載荷試験費	1	式
				六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	740,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,197,000			
純工事費	式	1	79,760,499			
現場管理費	式	1	24,716,000			
工事原価	式	1	104,476,499			
一般管理費等	式	1	17,793,501			
工事価格	式	1	122,270,000			