

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号小鹿倉地区改良(その1)工事
工事地名	鹿児島県阿久根市西目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	316日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号小鹿倉地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	74,162,714	
道路土工	式	1	61,920,947	
掘削工	式	1	18,562,362	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	1,720,290	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	2,828,800	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	207,344	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；
防草コンクリート	式	1	743,267	張りコンクリート 18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；
残土処理工	式	1	37,858,884	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 軟岩；
法面工	式	1	3,328,280	
植生工	式	1	3,328,280	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満； 植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
排水構造物工	式	1	4,129,067	

積算内訳書

工事名	鹿児島3号小鹿倉地区改良(その1)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	448,308	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩Ⅱ；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				積込(ルース)	1	式
(破砕片除去)						
土砂 平均施工幅1m以上2m未満；						
積込(ルース)	1	式				
土砂 土量50,000m3未満；						
土砂等運搬	1	式				
軟岩；						
集水桝・マンホール工	式	1	131,550	現場打ち集水桝	1	箇所
				(縞鋼板蓋)		
				500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法		
面作業補正無；						
現場打ち集水桝	1	箇所				
(縞鋼板蓋)						
500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法						
面作業補正無；						
蓋	2	枚				
(縞鋼板蓋)						
500×500用(600×600×3.2)；						
排水工	式	1	1,064,570	小段排水	69	m
				(U型側溝)		
				側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；		
				縦排水	12	m
				(U型側溝)		
側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；						
縦排水蓋	5	枚				
縞鋼板 400×600×3.2；						
防草コンクリート	式	1	2,484,639	張りコンクリート	288	m2
				(小段排水)		

積算内訳書

工事名	鹿児島3号小鹿倉地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート （縦排水） 18-8-25（20）（高炉） コンクリート夜間割増無；
道路附属施設工	式	1	117,480	12 m2
境界工	式	1	117,480	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；
構造物撤去工	式	1	1,867,120	
構造物取壊し工	式	1	1,759,040	吹付法面取壊し 集積積込有 人力施工 t=3cm；
運搬処理工	式	1	108,080	殻運搬 モルタル殻； 殻処分 モルタル殻；
応急処理工	式	1	346,060	
応急処理作業工	式	1	346,060	応急処理作業
仮設工	式	1	2,453,760	
交通管理工	式	1	2,453,760	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	74,162,714	
共通仮設費	式	1	14,402,183	
共通仮設費	式	1	6,723,183	
運搬費	式	1	837,500	重建設機械分解組立輸送費
準備費	式	1	4,453,458	伐採 木根等処分費

積算内訳書

工事名	鹿兒島3号小鹿倉地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	662,225	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	770,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,679,000	
純工事費	式	1	88,564,897	
現場管理費	式	1	27,313,000	
工事原価	式	1	115,877,897	
一般管理費等	式	1	19,482,103	
工事価格	式	1	135,360,000	