

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号横山口地区改良(その1)工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市網津町横山口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	295日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年1月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号横山口地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	49,969,402	
道路土工	式	1	27,612,718	
掘削工	式	1	4,270,153	掘削 軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	4,731,000	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	1,323,000	路体(築堤)盛土(ICT)
法面整形工	式	1	1,206,400	法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；
法面整形工(ICT)	式	1	1,566,904	法面整形(切土部)(ICT) 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩I；
残土処理工	式	1	14,515,261	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；
法面工	式	1	2,667,990	
植生工	式	1	2,667,990	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
排水構造物工	式	1	5,115,214	
作業土工	式	1	444,863	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り(掘削)

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号横山口地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルズ) 1 式 (破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 積込(ルズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
集水桝・マンホール工	式	1	213,385	ペーライコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) 平均厚10cm； 現場打ち集水桝 2 箇所 (縞鋼板蓋) 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 (縞鋼板蓋) 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) 法面

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号横山口地区改良(その1)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業補正無； 蓋 (縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；	3 枚
地下排水工	式	1	1,214,796	地下排水 波状管 高密度ポリエチレン管 シングル構造(有孔管) φ300mm； 吸出し防止材 長繊維ポリエステル系 不織布 2.0～2.1mm；	99 m 260 m2
排水工	式	1	977,910	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm； 縦排水蓋 縞鋼板 400×600×3.2；	62 m 12 m 5 枚
防草コンクリート	式	1	2,264,260	張りコンクリート (小段排水) 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無； 張りコンクリート (縦排水) 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	259 m2 12 m2
道路附属施設工	式	1	30,600		
境界工	式	1	30,600	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	3 本
応急処理工	式	1	14,188,460		
応急処理作業工	式	1	14,188,460	応急処理作業	1 式
仮設工	式	1	354,420		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号横山口地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	354,420	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,969,402	
共通仮設費	式	1	21,849,310	
共通仮設費	式	1	16,374,310	
運搬費	式	1	837,500	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	13,762,585	伐採 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	564,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,475,000	
純工事費	式	1	71,818,712	
現場管理費	式	1	21,506,000	
工事原価	式	1	93,324,712	
一般管理費等	式	1	15,685,288	
工事価格	式	1	109,010,000	