積算内訳書

１．工事名

工事名	鹿児島３号西日向迫地区改良（その３）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市網津町西日向迫地先

２．工事内容

１）　事務所名　　鹿児島国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　257日間　　自　　令和 8年 3月19日
　　至　　令和 8年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	鹿児島３号西日向迫地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	41,068,386			
道路土工	式	1	28,455,463			
掘削工	式	1	5,858,567	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	9,730 9,700	m3 m3
掘削工(ICT)	式	1	2,967,900	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	7,800	m3
法面整形工(ICT)	式	1	844,632	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ；	240 560	m2 m2
残土処理工	式	1	18,784,364	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	12,000 2,290 5,500 9,730	m3 m3 m3 m3
法面工	式	1	3,860,370			
植生工	式	1	3,860,370	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 500m2以上1000m2未満；	590	m2
排水構造物工	式	1	5,696,923			
作業土工	式	1	728,636	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り(掘削) 軟岩； 埋戻し	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	鹿児島３号西日向迫地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) (破砕片除去) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	141,465	ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 平均厚10cm；	1	式
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-1 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 (縞鋼板蓋) 500×500×500-2 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 (縞鋼板蓋) 500×500用(600×600×3.2)；	2	枚
排水工	式	1	1,386,450	小段排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	95	m
				縦排水 (U型側溝) 側溝(水路用) 内幅 300mm 内高 300mm；	12	m
				縦排水蓋 縞鋼板 400×600×3.2；	5	枚
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	3,440,372	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (小段排水) 18-8-40 (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	400	m2

積算内訳書

工事名	鹿児島３号西日向迫地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ （縦排水） 18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	12	m2
道路付属施設工	式	1	20,400			
境界工	式	1	20,400	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	2	本
応急処理工	式	1	692,120			
応急処理作業工	式	1	692,120	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	2,343,110			
交通管理工	式	1	2,343,110	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	41,068,386			
共通仮設費	式	1	11,281,831			
共通仮設費	式	1	6,703,831			
運搬費	式	1	837,500	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	4,720,106	伐採 木根等処分費	1 1	式 式
技術管理費	式	1	662,225	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	484,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,578,000			
純工事費	式	1	52,350,217			

積算内訳書

工事名	鹿児島３号西日向迫地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	16,452,000	
工事原価	式	1	68,802,217	
一般管理費等	式	1	12,277,783	
工事価格	式	1	81,080,000	