

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	鹿児島3号大谷川地区函渠設置（その1）外工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市水引町大谷川地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	295日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 1月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号大谷川地区函渠設置（その1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	68,397,949	
道路土工	式	1	4,326,104	
掘削工(ICT)	式	1	2,130,800	掘削(ICT) 5,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	2,195,304	整地 3,900 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 3,930 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	7,258,300	
固結工	式	1	7,258,300	中層混合処理 77 m3 改良深度(平均)1.4m 施工規模500m3未満 セメント(高炉)； 中層混合処理 392 m3 改良深度(平均)3.3m 施工規模500m3未満 セメント(高炉)；
カバー工	式	1	49,849,941	
作業土工	式	1	1,855,725	床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 基面整正 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号大谷川地区函渠設置（その1）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
プレキャストカーポート工	式	1	47,994,216	プレキャストボックス基礎 18-8-40(高炉) ;	27	m
				プレキャストボックス 内幅 3.5m 内高 3.5m ;	27.2	m
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	1	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.02	t
				鉄筋 (差し筋) SD345 D13 ;	0.02	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				樹脂アンカー φ13×100 ;	34	箇所
				防水シーリング 弾性シーリング材(変成シリコン系2成分形) ;	765	m
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
				応急処理工	式	1
応急処理作業工	式	1	1,730,300	応急処理作業	1	式
仮設工	式	1	5,233,304			
工事用道路工	式	1	1,094,589	工事用道路盛土 4.0m以上 ;	1,500	m3
				敷砂利 再生クワッチャン RC-40 敷厚 100mm ;	40	m2
作業ヤード整備工	式	1	3,184,475	ヤード造成	1,896	m2
交通管理工	式	1	954,240	交通誘導警備員	1	式

# 積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号大谷川地区函渠設置（その1）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	68,397,949	
共通仮設費	式	1	19,657,912	
共通仮設費	式	1	12,396,912	
運搬費	式	1	2,373,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	8,377,887	伐採 1 式 木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	921,025	平板載荷試験 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 六価クロム溶出試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	725,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,261,000	
純工事費	式	1	88,055,861	
現場管理費	式	1	26,639,000	
工事原価	式	1	114,694,861	
一般管理費等	式	1	19,045,139	
工事価格	式	1	133,740,000	